

DOCUMENT Nº4. PRESSUPOST

ÍNDEX DEL PRESSUPOST

01. Amidaments
02. Estadística de partides
03. Quadre de preus 1
04. Quadre de preus 2
05. Pressupost
06. Resum de pressupost
07. Últim full del pressupost

DOCUMENT N°4. PRESSUPOST

01. AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

Obra	01	PRESSUPOST CB PENEDÈS
Capítol	01	NODES
Subcapítol	01	NODES SIMPLES
Carpeta	01	NODE SIMPLE 1
Carpeta (1)	01	TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F22113L2	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	preparació		200,000				200,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

2	F221C472	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	anivellament		200,000	0,300			60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

3	F226120F	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	anivellament		200,000	0,300			60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

4	F227T00F	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	preparació		200,000				200,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

Obra	01	PRESSUPOST CB PENEDÈS
Capítol	01	NODES
Subcapítol	01	NODES SIMPLES
Carpeta	01	NODE SIMPLE 1
Carpeta (1)	02	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F921201J	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	terra compactada		35,600	0,200			7,120	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,120

2	F9A1201J	m3	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	terra compactada		35,600	0,200			7,120	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 7,120

Obra	01	PRESSUPOST CB PENEDÈS
Capítol	01	NODES
Subcapítol	01	NODES SIMPLES
Carpeta	01	NODE SIMPLE 1
Carpeta (1)	03	MURS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F222142A	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	mur de pedra seca		10,500	0,700			7,350	C#*D#*E#*F#
2	mur de terra compactada		6,000	0,200			1,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,550

2	F4G3N06Z	m	Mur de pedra seca, de 0,50m d'alçada i encastat al terreny 50cm, de 50cm d'ample, de pedra a escollir per la DF i dues cares vistes, assentada en sec
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	mur de pedra seca		10,500				10,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,500

3	F4G3NOZL	m	Mur de blocs de terra compactada, tipus Tapiablock o equivalent, de 80cm d'ample i de 80cm d'alçada màxima, inclòs morter d'unió entre blocs, i seient amb llistons de fusta horitzontal de 10x3x200cm de fusta de pi massissa tractada a l'autoclau i amb tractament contra pintades, tot segons DT i DF.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	mur de terra compactada		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4	F3Z113TZ	m2	Base de formigó HM-20 per a mur, de 30cm de cantell, inclòs capa de neteja i anivellament 15 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	mur de terra compactada		6,000	1,000			6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5	FD5A5FZZ	m	Formació de rasa de drenatge de profunditat 60 m i amplada de 50 cm, amb piconatge del fons i formació de pendents. Inclou l'excavació, la càrrega dels sobrants, subministrament de tub de drenatge ranurat de PE de 110 mm en cas necessari, embolcallat en totes direccions per una capa de grava reciclada segons plànols i làmina geotèxtil de 150 g/m2 amb doble solapament, inclou materials auxiliars i el reblert segons plànols amb reblert superior amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%) sense compactar
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Mur pedra seca		10,500				10,500	C#*D#*E#*F#
2	Mur terra compactada		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,500

EUR

AMIDAMENTS

Obra	01	PRESSUPOST CB PENEDÈS
Capítol	01	NODES
Subcapítol	01	NODES SIMPLES
Carpeta	01	NODE SIMPLE 1
Carpeta (1)	04	ENJARDINAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2213422	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	zona vegetada		90,000	0,250			22,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,500

2	FR3P2211	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	zona vegetada		90,000	0,250			22,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,500

3	FRZ2YA33	u	Aspratge quàdruple d'arbre mitjançant 4 rols de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavats al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 4 abraçadores regulables de goma o cautxú
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbres		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4	FR451R2A	u	Subministrament d'arbre autòcton singular tipus Acer Monspessulanum, Celtis Australis, Ficus Carica, Olea Europea var.sylvestris, Pinus Pinea, Prunus Dulcis, Quercus faginea, Quercus ilex rotundifolia o Quercus suber de perímetre segons DT i indicacions de la DF, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Inclou l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'olla de reg segons plànols i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbres		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5	FR61225Z	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbres		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6	FR6623ZZ	m2	Subministrament i plantació de conjunt de plantes arbustives, subarbustives, vivaces, herbàcies, graminies i entapissants per naturalització de parterre vegetat segons plànols de plantació a definir i validar en obra per la DF. Planta de primera qualitat segons NTJ, en contenidor o alveol forestal amb densitat i format segons plànols de plantació, amb mitjans manuals. Inclou el llaurat previ del terreny, la distribució de la planta, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra.
---	----------	----	---

EUR

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbustives		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

7	FR6623RZ	m	Subministrament i plantació de planta enfiladissa empelmada tipus Vitis vinifera, Rosa canina, Parthenociscus quinquefolia, Hedera helix o Lonicera implexa amb pa de terra o contenidor de 1a qualitat segons NTJ, seleccionat a viver i validat per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Obertura del clot de plantació i substitució per substrats de jardineria. Inclou el subministrament i col·locació de tutor de fusta, clavats en el fons del forat de plantació, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'olla de reg i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra. Densitat de plantació segons DT i DF
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	enfiladisses		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8	FR3SE212	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel, escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbustives		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

9	FR451R2Z	u	Formació de bosquet amb una agrupació mínima de 6 arbres planifolis autòctons singulars, de perímetre segons DT i indicacions de la DF, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Inclou l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'olla de reg segons plànols i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra, inclòs la plantació amb excavació de clot de plantació, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	bosquet		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST CB PENEDÈS
Capítol	01	NODES
Subcapítol	01	NODES SIMPLES
Carpeta	01	NODE SIMPLE 1
Carpeta (1)	05	ELEMENTS I MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FQT2B1ZZ	u	Pèrgola de 9,3m2 de superfície i 3,86 m d'alçària, amb umbracle de llistons metàl·lics, estructura de suport acer galvanitzat i pintat, muntada i col·locada sobre daus de formigó

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pèrgola		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	FQT2B1RZ	m	Estructura de perfils d'acer galvanitzat i pintat per a suport d'enfiladisses, muntada i col·locada sobre daus de formigó, tot segons DT i DF.
---	----------	---	--

EUR

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	estructura enfiladisses		3,800				3,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,800

3 FQT2B1WZ u Subministrament i instal·lació de panell informatiu de planxa d'acer galvanitzat i vinil, de dimensions i contingut segons DT i DF, inclosa l'estructura amb perfils d'acer galvanitzat i pintat, ancorada amb dau de formigó

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	panell		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FQ1310ZZ u Subministrament i col·locació d'element singular lúdic, petri de grans dimensions, segons DT i DF, col·locat fixat mecànicament a dau de formigó.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	element singular		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CB PENEDÈS
 Capítol 01 NODES
 Subcapítol 01 NODES SIMPLES
 Carpeta 02 NODE SIMPLE 2
 Carpeta (1) 01 TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F22113L2	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	preparació		200,000				200,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

2 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	anivellament		200,000	0,300			60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

3 F226120F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	anivellament		200,000	0,300			60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

4 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	preparació		200,000				200,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 200,000

Obra 01 PRESSUPOST CB PENEDÈS
 Capítol 01 NODES
 Subcapítol 01 NODES SIMPLES
 Carpeta 02 NODE SIMPLE 2
 Carpeta (1) 02 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F921201J	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	terra compactada		35,600	0,200			7,120	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,120

2 F9A1201J m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	terra compactada		35,600	0,200			7,120	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,120

Obra 01 PRESSUPOST CB PENEDÈS
 Capítol 01 NODES
 Subcapítol 01 NODES SIMPLES
 Carpeta 02 NODE SIMPLE 2
 Carpeta (1) 03 MURS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F222142A	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	mur de pedra seca		10,500	0,700			7,350	C#*D#*E#*F#
2	mur de terra compactada		6,000	0,200			1,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,550

2 F4G3NO6Z m Mur de pedra seca, de 0,50m d'alçada i encastat al terreny 50cm, de 50cm d'ample, de pedra a escollir per la DF i dues cares vistes, assentada en sec

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	mur de pedra seca		10,500				10,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,500

3 F4G3NOZL m Mur de blocs de terra compactada, tipus Tapiablock o equivalent, de 80cm d'ample i de 80cm d'alçada màxima, inclòs morter d'unió entre blocs, i seient amb llistons de fusta horitzontal de 10x3x200cm de fusta de pi massissa tractada a l'autoclau i amb tractament contra pintades, tot segons DT i DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	mur de terra compactada		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 F3Z113TZ m2 Base de formigó HM-20 per a mur, de 30cm de cantell, inclòs capa de neteja i anivellament 15 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	mur de terra compactada		6,000	1,000			6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 FD5A5FZZ m Formació de rasa de drenatge de profunditat 60 m i amplada de 50 cm, amb piconatge del fons i formació de pendents. Inclou l'excavació, la càrrega dels sobrants, subministrament de tub de drenatge ranurat de PE de 110 mm en cas necessari, embolcallat en totes direccions per una capa de graves reciclades segons plànols i làmina geotèxtil de 150 g/m2 amb doble solapament, inclou materials auxiliars i el reblert segons plànols amb reblert superior amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%) sense compactar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Mur pedra seca		10,500				10,500	C#*D#*E#*F#
2	Mur terra compactada		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,500

Obra	01	PRESSUPOST CB PENEDÈS
Capítol	01	NODES
Subcapítol	01	NODES SIMPLES
Carpeta	02	NODE SIMPLE 2
Carpeta (1)	04	ENJARDINAMENT

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
 1 F2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	zona vegetada		90,000	0,250			22,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,500

2 FR3P2211 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	zona vegetada		90,000	0,250			22,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,500

3 FRZ2YA33 u Aspratge quàdruple d'arbre mitjançant 4 rols de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 4 abraçadores regulables de goma o cautxú

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbres		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 FR451R2A u Subministrament d'arbre autòcton singular tipus Acer Monspessulanum, Celtis Australis, Ficus Carica, Olea Europea var.sylvestris, Pinus Pinea, Prunus Dulcis, Quercus faginea, Quercus ilex rotundifolia o Quercus suber

EUR

AMIDAMENTS

de perímetre segons DT i indicacions de la DF, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Inclou l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'olla de reg segons plànols i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbres		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 FR61225Z u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbres		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 FR6623ZZ m2 Subministrament i plantació de conjunt de plantes arbustives, subarbustives, vivaces, herbàcies, gramínies i entapissants per naturalització de parterre vegetat segons plànols de plantació a definir i validar en obra per la DF. Planta de primera qualitat segons NTJ, en contenidor o alveol forestal amb densitat i format segons plànols de plantació, amb mitjans manuals. Inclou el llaurat previ del terreny, la distribució de la planta, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbustives		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

7 FR6623RZ m Subministrament i plantació de planta enfiladissa empelmada tipus Vitis vinifera, Rosa canina, Parthenocisus quinquefolia, Hedera helix o Lonicera implexa amb pa de terra o contenidor de 1a qualitat segons NTJ, seleccionat a viver i validat per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Obertura del clot de plantació i substitució per substrats de jardineria. Inclou el subministrament i col·locació de tutor de fusta, clavat en el fons del forat de plantació, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'olla de reg i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra. Densitat de plantació segons DT i DF

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	enfiladisses		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 FR3SE212 m2 Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel, escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbustives		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

Obra	01	PRESSUPOST CB PENEDÈS
Capítol	01	NODES
Subcapítol	01	NODES SIMPLES
Carpeta	02	NODE SIMPLE 2
Carpeta (1)	05	ELEMENTS I MOBILIARI URBÀ

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR

AMIDAMENTS

1 FQT2B1ZZ u Pèrgola de 9,3m2 de superfície i 3,86 m d'alçària, amb umbracle de llistons metàl·lics, estructura de suport acer galvanitzat i pintat, muntada i col·locada sobre daus de formigó

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pèrgola		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FQT2B1RZ m Estructura de perfils d'acer galvanitzat i pintat per a suport d'enfiladisses, muntada i col·locada sobre daus de formigó, tot segons DT i DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	estructura enfiladisses		3,800				3,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,800

3 FQT2B1WZ u Subministrament i instal·lació de panell informatiu de planxa d'acer galvanitzat i vinil, de dimensions i contingut segons DT i DF, inclosa l'estructura amb perfils d'acer galvanitzat i pintat, ancorada amb dau de formigó

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	panell		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FQ1310ZZ u Subministrament i col·locació d'element singular lúdic, petri de grans dimensions, segons DT i DF, col·locat fixat mecànicament a dau de formigó.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	element singular		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CB PENEDÈS
 Capítol 01 NODES
 Subcapítol 01 NODES SIMPLES
 Carpeta 04 NODE SIMPLE 4
 Carpeta (1) 01 TREBALLS PREVIS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	preparació		200,000				200,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

2 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	anivellament		200,000	0,300			60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

3 F226120F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM

EUR

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	anivellament		200,000	0,300			60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

4 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	preparació		200,000				200,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

Obra 01 PRESSUPOST CB PENEDÈS
 Capítol 01 NODES
 Subcapítol 01 NODES SIMPLES
 Carpeta 04 NODE SIMPLE 4
 Carpeta (1) 02 PAVIMENTS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	terra compactada		35,600	0,200			7,120	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,120

2 F9A1201J m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	terra compactada		35,600	0,200			7,120	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,120

Obra 01 PRESSUPOST CB PENEDÈS
 Capítol 01 NODES
 Subcapítol 01 NODES SIMPLES
 Carpeta 04 NODE SIMPLE 4
 Carpeta (1) 03 MURS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	mur de pedra seca		10,500	0,700			7,350	C#*D#*E#*F#
2	mur de terra compactada		6,000	0,200			1,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,550

2 F4G3N06Z m Mur de pedra seca, de 0,50m d'alçada i encastat al terreny 50cm, de 50cm d'ample, de pedra a escollir per la DF i dues cares vistes, assentada en sec

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	mur de pedra seca		10,500				10,500	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **10,500**

3 F4G3NOZL m Mur de blocs de terra compactada, tipus Tapiablock o equivalent, de 80cm d'ample i de 80cm d'alçada màxima, inclòs morter d'unió entre blocs, i seient amb llistons de fusta horitzontal de 10x3x200cm de fusta de pi massissa tractada a l'autoclau i amb tractament contra pintades, tot segons DT i DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	mur de terra compactada		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

4 F3Z113TZ m2 Base de formigó HM-20 per a mur, de 30cm de cantell, inclòs capa de neteja i anivellament 15 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	mur de terra compactada		6,000	1,000			6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

5 FD5A5FZZ m Formació de rasa de drenatge de profunditat 60 m i amplada de 50 cm, amb piconatge del fons i formació de pendents. Inclou l'excavació, la càrrega dels sobrants, subministrament de tub de drenatge ranurat de PE de 110 mm en cas necessari, embolcallat en totes direccions per una capa de graves reciclades segons plànols i làmina geotèxtil de 150 g/m2 amb doble solapament, inclou materials auxiliars i el reblert segons plànols amb reblert superior amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%) sense compactar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Mur pedra seca		10,500				10,500	C#*D#*E#*F#
2	Mur terra compactada		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **16,500**

Obra	01	PRESSUPOST CB PENEDÈS
Capítol	01	NODES
Subcapítol	01	NODES SIMPLES
Carpeta	04	NODE SIMPLE 4
Carpeta (1)	04	ENJARDINAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2213422	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	zona vegetada		90,000	0,250			22,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **22,500**

2 FR3P2211 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	zona vegetada		90,000	0,250			22,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **22,500**

3 FRZ2YA33 u Aspratge quàdruple d'arbre mitjançant 4 rols de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 4 abraçadores regulables de goma

EUR

AMIDAMENTS

o caubú

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbres		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

4 FR451R2A u Subministrament d'arbre autòcton singular tipus Acer Monspensulanum, Celtis Australis, Ficus Carica, Olea Europea var.sylvestris, Pinus Pinea, Prunus Dulcis, Quercus faginea, Quercus ilex rotundifolia o Quercus suber de perímetre segons DT i indicacions de la DF, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Inclou l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'olla de reg segons plànols i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbres		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

5 FR61225Z u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbres		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

6 FR6623ZZ m2 Subministrament i plantació de conjunt de plantes arbustives, subarbustives, vivaces, herbàcies, graminies i entapissants per naturalització de parterre vegetat segons plànols de plantació a definir i validar en obra per la DF. Planta de primera qualitat segons NTJ, en contenidor o alveol forestal amb densitat i format segons plànols de plantació, amb mitjans manuals. Inclou el llaurat previ del terreny, la distribució de la planta, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbustives		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **90,000**

7 FR6623RZ m Subministrament i plantació de planta enfiladissa empelmada tipus Vitis vinifera, Rosa canina, Parthenocisus quinquefolia, Hedera helix o Lonicera implexa amb pa de terra o contenidor de 1a qualitat segons NTJ, seleccionat a viver i validat per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Obertura del clot de plantació i substitució per substrats de jardineria. Inclou el subministrament i col·locació de tutor de fusta, clavat en el fons del forat de plantació, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'olla de reg i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra. Densitat de plantació segons DT i DF

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	enfiladisses		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

8 FR3SE212 m2 Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel, escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbustives		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT

Obra 01 PRESSUPOST CB PENEDÈS
 Capítol 01 NODES
 Subcapítol 01 NODES SIMPLES
 Carpeta 04 NODE SIMPLE 4
 Carpeta (1) 05 ELEMENTS I MOBILIARI URBA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FQT2B1ZZ	u	Pèrgola de 9,3m2 de superfície i 3,86 m d'alçària, amb umbracle de llistons metàl·lics, estructura de suport acer galvanitzat i pintat, muntada i col·locada sobre daus de formigó

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pèrgola		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2	FQT2B1RZ	m	Estructura de perfils d'acer galvanitzat i pintat per a suport d'enfiladisses, muntada i col·locada sobre daus de formigó, tot segons DT i DF.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	estructura enfiladisses		3,800				3,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3	FQT2B1WZ	u	Subministrament i instal·lació de panell informatiu de planxa d'acer galvanitzat i vinil, de dimensions i contingut segons DT i DF, inclosa l'estructura amb perfils d'acer galvanitzat i pintat, ancorada amb dau de formigó
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	panell		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

4	FQ1310ZZ	u	Subministrament i col·locació d'element singular lúdic, petri de grans dimensions, segons DT i DF, col·locat fixat mecànicament a dau de formigó.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	element singular		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra 01 PRESSUPOST CB PENEDÈS
 Capítol 01 NODES
 Subcapítol 01 NODES SIMPLES
 Carpeta 05 NODE SIMPLE 5
 Carpeta (1) 01 TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F22113L2	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	preparació		200,000				200,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT

2	F221C472	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	anivellament		200,000	0,300			60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3	F226120F	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	anivellament		200,000	0,300			60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

4	F227T00F	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	preparació		200,000				200,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra 01 PRESSUPOST CB PENEDÈS
 Capítol 01 NODES
 Subcapítol 01 NODES SIMPLES
 Carpeta 05 NODE SIMPLE 5
 Carpeta (1) 02 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F921201J	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	terra compactada		35,600	0,200			7,120	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2	F9A1201J	m3	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	terra compactada		35,600	0,200			7,120	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra 01 PRESSUPOST CB PENEDÈS
 Capítol 01 NODES
 Subcapítol 01 NODES SIMPLES
 Carpeta 05 NODE SIMPLE 5
 Carpeta (1) 03 MURS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F222142A	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 15

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	mur de pedra seca		10,500	0,700			7,350	C#*D#*E#*F#
2	mur de terra compactada		6,000	0,200			1,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,550	

2 F4G3NO6Z m Mur de pedra seca, de 0,50m d'alçada i encastat al terreny 50cm, de 50cm d'ample, de pedra a escollir per la DF i dues cares vistes, assentada en sec

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	mur de pedra seca		10,500				10,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,500	

3 F4G3NOZL m Mur de blocs de terra compactada, tipus Tapiablock o equivalent, de 80cm d'ample i de 80cm d'alçada màxima, inclòs morter d'unió entre blocs, i seient amb llistons de fusta horitzontal de 10x3x200cm de fusta de pi massissa tractada a l'autoclau i amb tractament contra pintades, tot segons DT i DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	mur de terra compactada		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

4 F3Z113TZ m2 Base de formigó HM-20 per a mur, de 30cm de cantell, inclòs capa de neteja i anivellament 15 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	mur de terra compactada		6,000	1,000			6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

5 FD5A5FZZ m Formació de rasa de drenatge de profunditat 60 m i amplada de 50 cm, amb piconatge del fons i formació de pendents. Inclou l'excavació, la càrrega dels sobrants, subministrament de tub de drenatge ranurat de PE de 110 mm en cas necessari, embolcallat en totes direccions per una capa de graves reciclades segons plànols i làmina geotèxtil de 150 g/m2 amb doble solapament, inclou materials auxiliars i el reblert segons plànols amb reblert superior amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%) sense compactar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Mur pedra seca		10,500				10,500	C#*D#*E#*F#
2	Mur terra compactada		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							16,500	

Obra	01	PRESSUPOST CB PENEDÈS
Capítol	01	NODES
Subcapítol	01	NODES SIMPLES
Carpeta	05	NODE SIMPLE 5
Carpeta (1)	04	ENJARDINAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2213422	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 16

1	zona vegetada		90,000	0,250			22,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							22,500	

2 FR3P2211 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	zona vegetada		90,000	0,250			22,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							22,500	

3 FRZ2YA33 u Aspratge quàdruple d'arbre mitjançant 4 rols de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 4 abraçadores regulables de goma o cautxú

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbres		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

4 FR451R2A u Subministrament d'arbre autòcton singular tipus Acer Monspessulanum, Celtis Australis, Ficus Carica, Olea Europea var.sylvestris, Pinus Pinea, Prunus Dulcis, Quercus faginea, Quercus ilex rotundifolia o Quercus suber de perímetre segons DT i indicacions de la DF, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Inclou l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'olla de reg segons plànols i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbres		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

5 FR61225Z u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbres		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

6 FR6623ZZ m2 Subministrament i plantació de conjunt de plantes arbustives, subarbustives, vivaces, herbàcies, graminies i entapissants per naturalització de parterre vegetat segons plànols de plantació a definir i validar en obra per la DF. Planta de primera qualitat segons NTJ, en contenidor o alveol forestal amb densitat i format segons plànols de plantació, amb mitjans manuals. Inclou el llaurat previ del terreny, la distribució de la planta, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbustives		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							90,000	

7 FR6623RZ m Subministrament i plantació de planta enfiladissa empelmada tipus Vitis vinifera, Rosa canina, Parthenocisus quinquefolia, Hedera helix o Lonicera implexa amb pa de terra o contenidor de 1a qualitat segons NTJ, seleccionat a viver i validat per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Obertura del clot de plantació i substitució per substrats de jardineria. Inclou el subministrament i col·locació de tutor de fusta, clavat en el fons del forat de plantació, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'olla de reg i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra. Densitat de plantació segons DT i DF

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 17

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	enfiladisses		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

8 FR3SE212 m2 Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel, escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbustives		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra 01 PRESSUPOST CB PENEDÈS
 Capítol 01 NODES
 Subcapítol 01 NODES SIMPLES
 Carpeta 05 NODE SIMPLE 5
 Carpeta (1) 05 ELEMENTS I MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FQT2B1ZZ	u	Pèrgola de 9,3m2 de superfície i 3,86 m d'alçària, amb umbracle de llistons metàl·lics, estructura de suport acer galvanitzat i pintat, muntada i col·locada sobre daus de formigó

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pèrgola		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2 FQT2B1RZ m Estructura de perfils d'acer galvanitzat i pintat per a suport d'enfiladisses, muntada i col·locada sobre daus de formigó, tot segons DT i DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	estructura enfiladisses		3,800				3,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3 FQT2B1WZ u Subministrament i instal·lació de panell informatiu de planxa d'acer galvanitzat i vinil, de dimensions i contingut segons DT i DF, inclosa l'estructura amb perfils d'acer galvanitzat i pintat, ancorada amb dau de formigó

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	panell		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

4 FQ1310ZZ u Subministrament i col·locació d'element singular lúdic, petri de grans dimensions, segons DT i DF, col·locat fixat mecànicament a dau de formigó.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	element singular		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra 01 PRESSUPOST CB PENEDÈS
 Capítol 01 NODES

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 18

Subcapítol 01 NODES SIMPLES
 Carpeta 06 NODE SIMPLE 6
 Carpeta (1) 01 TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F22113L2	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	preparació		200,000				200,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	anivellament		200,000	0,300			60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3 F226120F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	anivellament		200,000	0,300			60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

4 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	preparació		200,000				200,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra 01 PRESSUPOST CB PENEDÈS
 Capítol 01 NODES
 Subcapítol 01 NODES SIMPLES
 Carpeta 06 NODE SIMPLE 6
 Carpeta (1) 02 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F921201J	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	terra compactada		35,600	0,200			7,120	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2 F9A1201J m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	terra compactada		35,600	0,200			7,120	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

EUR

AMIDAMENTS

Obra	01	PRESSUPOST CB PENEDÈS
Capítol	01	NODES
Subcapítol	01	NODES SIMPLES
Carpeta	06	NODE SIMPLE 6
Carpeta (1)	03	MURS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																																				
1	F222142A	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>mur de pedra seca</td> <td></td> <td>10,500</td> <td>0,700</td> <td></td> <td></td> <td>7,350</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>mur de terra compactada</td> <td></td> <td>6,000</td> <td>0,200</td> <td></td> <td></td> <td>1,200</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL AMIDAMENT</td> <td>8,550</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	mur de pedra seca		10,500	0,700			7,350	C#*D#*E#*F#	2	mur de terra compactada		6,000	0,200			1,200	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							8,550	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1	mur de pedra seca		10,500	0,700			7,350	C#*D#*E#*F#																															
2	mur de terra compactada		6,000	0,200			1,200	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							8,550																																
2	F4G3NO6Z	m	Mur de pedra seca, de 0,50m d'alçada i encastat al terreny 50cm, de 50cm d'ample, de pedra a escollir per la DF i dues cares vistes, assentada en sec																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>mur de pedra seca</td> <td></td> <td>10,500</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10,500</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL AMIDAMENT</td> <td>10,500</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	mur de pedra seca		10,500				10,500	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							10,500										
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1	mur de pedra seca		10,500				10,500	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							10,500																																
3	F4G3NOZL	m	Mur de blocs de terra compactada, tipus Tapiablock o equivalent, de 80cm d'ample i de 80cm d'alçada màxima, inclòs morter d'unió entre blocs, i seient amb llistons de fusta horitzontal de 10x3x200cm de fusta de pi massissa tractada a l'autoclau i amb tractament contra pintades, tot segons DT i DF.																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>mur de terra compactada</td> <td></td> <td>6,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6,000</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL AMIDAMENT</td> <td>6,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	mur de terra compactada		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							6,000										
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1	mur de terra compactada		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							6,000																																
4	F3Z113TZ	m2	Base de formigó HM-20 per a mur, de 30cm de cantell, inclòs capa de neteja i anivellament 15 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>mur de terra compactada</td> <td></td> <td>6,000</td> <td>1,000</td> <td></td> <td></td> <td>6,000</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL AMIDAMENT</td> <td>6,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	mur de terra compactada		6,000	1,000			6,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							6,000										
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1	mur de terra compactada		6,000	1,000			6,000	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							6,000																																
5	FD5A5FZZ	m	Formació de rasa de drenatge de profunditat 60 m i amplada de 50 cm, amb piconatge del fons i formació de pendents. Inclou l'excavació, la càrrega dels sobrants, subministrament de tub de drenatge ranurat de PE de 110 mm en cas necessari, embolcallat en totes direccions per una capa de grava reciclades segons plànols i làmina geotèxtil de 150 g/m2 amb doble solapament, inclou materials auxiliars i el reblert segons plànols amb reblert superior amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%) sense compactar																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Mur pedra seca</td> <td></td> <td>10,500</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10,500</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Mur terra compactada</td> <td></td> <td>6,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6,000</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL AMIDAMENT</td> <td>16,500</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Mur pedra seca		10,500				10,500	C#*D#*E#*F#	2	Mur terra compactada		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							16,500	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1	Mur pedra seca		10,500				10,500	C#*D#*E#*F#																															
2	Mur terra compactada		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							16,500																																

Obra	01	PRESSUPOST CB PENEDÈS
------	----	-----------------------

EUR

AMIDAMENTS

Capítol	01	NODES
Subcapítol	01	NODES SIMPLES
Carpeta	06	NODE SIMPLE 6
Carpeta (1)	04	ENJARDINAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																											
1	F2213422	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>zona vegetada</td> <td></td> <td>90,000</td> <td>0,250</td> <td></td> <td></td> <td>22,500</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL AMIDAMENT</td> <td>22,500</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	zona vegetada		90,000	0,250			22,500	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							22,500	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1	zona vegetada		90,000	0,250			22,500	C#*D#*E#*F#																						
TOTAL AMIDAMENT							22,500																							
2	FR3P2211	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>zona vegetada</td> <td></td> <td>90,000</td> <td>0,250</td> <td></td> <td></td> <td>22,500</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL AMIDAMENT</td> <td>22,500</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	zona vegetada		90,000	0,250			22,500	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							22,500	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1	zona vegetada		90,000	0,250			22,500	C#*D#*E#*F#																						
TOTAL AMIDAMENT							22,500																							
3	FRZ2YA33	u	Aspratge quàdruple d'arbre mitjançant 4 rols de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 4 abraçadores regulables de goma o cautxú																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>arbres</td> <td></td> <td>2,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,000</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL AMIDAMENT</td> <td>2,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	arbres		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							2,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1	arbres		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#																						
TOTAL AMIDAMENT							2,000																							
4	FR451R2A	u	Subministrament d'arbre autòcton singular tipus Acer Monspessulanum, Celtis Australis, Ficus Carica, Olea Europea var.sylvestris, Pinus Pinea, Prunus Dulcis, Quercus faginea, Quercus ilex rotundifolia o Quercus suber de perímetre segons DT i indicacions de la DF, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Inclou l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'olla de reg segons plànols i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra.																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>arbres</td> <td></td> <td>2,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,000</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL AMIDAMENT</td> <td>2,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	arbres		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							2,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1	arbres		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#																						
TOTAL AMIDAMENT							2,000																							
5	FR61225Z	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>arbres</td> <td></td> <td>2,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2,000</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL AMIDAMENT</td> <td>2,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	arbres		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							2,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1	arbres		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#																						
TOTAL AMIDAMENT							2,000																							
6	FR6623ZZ	m2	Subministrament i plantació de conjunt de plantes arbustives, subarbustives, vivaces, herbàcies, graminies i entapissants per naturalització de parterre vegetat segons plànols de plantació a definir i validar en obra per la DF. Planta de primera qualitat segons NTJ, en contenidor o alveol forestal amb densitat i format segons plànols de plantació, amb mitjans manuals. Inclou el llaurat previ del terreny, la distribució de la planta, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra.																											

EUR

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbustives		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **90,000**

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
7	FR6623RZ	m						
Subministrament i plantació de planta enfiladissa empelmada tipus Vitis vinifera, Rosa canina, Parthenocisus quinquefolia, Hedera helix o Lonicera implexa amb pa de terra o contenidor de 1a qualitat segons NTJ, seleccionat a viver i validat per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Obertura del clot de plantació i substitució per substrats de jardineria. Inclou el subministrament i col·locació de tutor de fusta, clavat en el fons del forat de plantació, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'olla de reg i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra. Densitat de plantació segons DT i DF								

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	enfiladisses		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
8	FR3SE212	m2						
Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel, escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm								

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbustives		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **90,000**

Obra	01	PRESSUPOST CB PENEDÈS
Capítol	01	NODES
Subcapítol	01	NODES SIMPLES
Carpeta	06	NODE SIMPLE 6
Carpeta (1)	05	ELEMENTS I MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FQT2B1ZZ	u	Pèrgola de 9,3m2 de superfície i 3,86 m d'alçària, amb umbracle de llistons metàl·lics, estructura de suport acer galvanitzat i pintat, muntada i col·locada sobre daus de formigó

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pèrgola		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	FQT2B1RZ	m						
Estructura de perfils d'acer galvanitzat i pintat per a suport d'enfiladisses, muntada i col·locada sobre daus de formigó, tot segons DT i DF.								

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	estructura enfiladisses		3,800				3,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,800**

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
3	FQT2B1WZ	u						
Subministrament i instal·lació de panell informatiu de planxa d'acer galvanitzat i vinil, de dimensions i contingut segons DT i DF, inclosa l'estructura amb perfils d'acer galvanitzat i pintat, ancorada amb dau de formigó								

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	panell		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
4	FQ1310ZZ	u						
Subministrament i col·locació d'element singular lúdic, petri de grans dimensions, segons DT i DF, col·locat fixat mecànicament a dau de formigó.								

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	element singular		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

Obra	01	PRESSUPOST CB PENEDÈS
Capítol	01	NODES
Subcapítol	01	NODES SIMPLES
Carpeta	08	NODE SIMPLE 8
Carpeta (1)	01	TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F22113L2	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	preparació		200,000				200,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **200,000**

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	F221C472	m3						
Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió								

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	anivellament		200,000	0,300			60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **60,000**

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
3	F226120F	m3						
Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM								

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	anivellament		200,000	0,300			60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **60,000**

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
4	F227T00F	m2						
Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM								

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	preparació		200,000				200,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **200,000**

Obra	01	PRESSUPOST CB PENEDÈS
Capítol	01	NODES
Subcapítol	01	NODES SIMPLES
Carpeta	08	NODE SIMPLE 8
Carpeta (1)	02	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

EUR

AMIDAMENTS

1 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	terra compactada		35,600	0,200			7,120	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,120

2 F9A1201J m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	terra compactada		35,600	0,200			7,120	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,120

Obra 01 PRESSUPOST CB PENEDÈS
 Capítol 01 NODES
 Subcapítol 01 NODES SIMPLES
 Carpeta 08 NODE SIMPLE 8
 Carpeta (1) 03 MURS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	mur de pedra seca		10,500	0,700			7,350	C#*D#*E#*F#
2	mur de terra compactada		6,000	0,200			1,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,550

2 F4G3NO6Z m Mur de pedra seca, de 0,50m d'alçada i encastat al terreny 50cm, de 50cm d'ample, de pedra a escollir per la DF i dues cares vistes, assentada en sec

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	mur de pedra seca		10,500				10,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,500

3 F4G3NOZL m Mur de blocs de terra compactada, tipus Tapiablock o equivalent, de 80cm d'ample i de 80cm d'alçada màxima, inclòs morter d'unió entre blocs, i seient amb llistons de fusta horitzontal de 10x3x200cm de fusta de pi massissa tractada a l'autoclau i amb tractament contra pintades, tot segons DT i DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	mur de terra compactada		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 F3Z113TZ m2 Base de formigó HM-20 per a mur, de 30cm de cantell, inclòs capa de neteja i anivellament 15 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	mur de terra compactada		6,000	1,000			6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 FD5A5FZZ m Formació de rasa de drenatge de profunditat 60 m i amplada de 50 cm, amb piconatge del fons i formació de pendents. Inclou l'excavació, la càrrega dels sobrants, subministrament de tub de drenatge ranurat de PE de EUR

AMIDAMENTS

110 mm en cas necessari, embolcallat en totes direccions per una capa de graves reciclades segons plànols i làmina geotèxtil de 150 g/m2 amb doble solapament, inclou materials auxiliars i el reblert segons plànols amb reblert superior amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%) sense compactar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Mur pedra seca		10,500				10,500	C#*D#*E#*F#
2	Mur terra compactada		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,500

Obra 01 PRESSUPOST CB PENEDÈS
 Capítol 01 NODES
 Subcapítol 01 NODES SIMPLES
 Carpeta 08 NODE SIMPLE 8
 Carpeta (1) 04 ENJARDINAMENT

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 F2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	zona vegetada		90,000	0,250			22,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,500

2 FR3P2211 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	zona vegetada		90,000	0,250			22,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,500

3 FRZ2YA33 u Aspratge quàdruple d'arbre mitjançant 4 rols de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 4 abraçadores regulables de goma o cautxú

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbres		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 FR451R2A u Subministrament d'arbre autòcton singular tipus Acer Monspessulanum, Celtis Australis, Ficus Carica, Olea Europea var.sylvestris, Pinus Pinea, Prunus Dulcis, Quercus faginea, Quercus ilex rotundifolia o Quercus suber de perímetre segons DT i indicacions de la DF, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Inclou l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'olla de reg segons plànols i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbres		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 FR61225Z u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbres		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6	FR6623ZZ	m2	Subministrament i plantació de conjunt de plantes arbustives, subarbustives, vivaces, herbàcies, graminies i entapissants per naturalització de parterre vegetat segons plànols de plantació a definir i validar en obra per la DF. Planta de primera qualitat segons NTJ, en contenidor o alveol forestal amb densitat i format segons plànols de plantació, amb mitjans manuals. Inclou el llaurat previ del terreny, la distribució de la planta, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra.				
---	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbustives		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

7	FR6623RZ	m	Subministrament i plantació de planta enfiladissa empelmada tipus Vitis vinifera, Rosa canina, Parthenocisus quinquefolia, Hedera helix o Lonicera implexa amb pa de terra o contenidor de 1a qualitat segons NTJ, seleccionat a viver i validat per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Obertura del clot de plantació i substitució per substrats de jardineria. Inclou el subministrament i col·locació de tutor de fusta, clavat en el fons del forat de plantació, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'olla de reg i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra. Densitat de plantació segons DT i DF				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	enfiladisses		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8	FR3SE212	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel, escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm				
---	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbustives		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

Obra	01	PRESSUPOST CB PENEDÈS
Capítol	01	NODES
Subcapítol	01	NODES SIMPLES
Carpeta	08	NODE SIMPLE 8
Carpeta (1)	05	ELEMENTS I MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FQT2B1ZZ	u	Pèrgola de 9,3m2 de superfície i 3,86 m d'alçària, amb umbracle de llistons metàl·lics, estructura de suport acer galvanitzat i pintat, muntada i col·locada sobre daus de formigó

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pèrgola		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	FQT2B1RZ	m	Estructura de perfils d'acer galvanitzat i pintat per a suport d'enfiladisses, muntada i col·locada sobre daus de formigó, tot segons DT i DF.				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

AMIDAMENTS

1	estructura enfiladisses		3,800				3,800	C#*D#*E#*F#
---	-------------------------	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 3,800

3	FQT2B1WZ	u	Subministrament i instal·lació de panell informatiu de planxa d'acer galvanitzat i vinil, de dimensions i contingut segons DT i DF, inclosa l'estructura amb perfils d'acer galvanitzat i pintat, ancorada amb dau de formigó				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	panell		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4	FQ1310ZZ	u	Subministrament i col·locació d'element singular lúdic, petri de grans dimensions, segons DT i DF, col·locat fixat mecànicament a dau de formigó.				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	element singular		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST CB PENEDÈS
Capítol	01	NODES
Subcapítol	01	NODES SIMPLES
Carpeta	09	NODE SIMPLE 9
Carpeta (1)	01	TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F22113L2	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	preparació		200,000				200,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

2	F221C472	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió				
---	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	anivellament		200,000	0,300			60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

3	F226120F	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM				
---	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	anivellament		200,000	0,300			60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

4	F227T00F	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM				
---	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	preparació		200,000				200,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT

Obra	01	PRESSUPOST CB PENEDÈS
Capítol	01	NODES
Subcapítol	01	NODES SIMPLES
Carpeta	09	NODE SIMPLE 9
Carpeta (1)	02	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	terra compactada		35,600	0,200			7,120	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2 F9A1201J m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	terra compactada		35,600	0,200			7,120	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra	01	PRESSUPOST CB PENEDÈS
Capítol	01	NODES
Subcapítol	01	NODES SIMPLES
Carpeta	09	NODE SIMPLE 9
Carpeta (1)	03	MURS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	mur de pedra seca		10,500	0,700			7,350	C#*D#*E#*F#
2	mur de terra compactada		6,000	0,200			1,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2 F4G3NO6Z m Mur de pedra seca, de 0,50m d'alçada i encastat al terreny 50cm, de 50cm d'ample, de pedra a escollir per la DF i dues cares vistes, assentada en sec

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	mur de pedra seca		10,500				10,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3 F4G3NOZL m Mur de blocs de terra compactada, tipus Tapiablock o equivalent, de 80cm d'ample i de 80cm d'alçada màxima, inclòs morter d'unió entre blocs, i seient amb llistons de fusta horitzontal de 10x3x200cm de fusta de pi massissa tractada a l'autoclau i amb tractament contra pintades, tot segons DT i DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	mur de terra compactada		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT

4 F3Z113TZ m2 Base de formigó HM-20 per a mur, de 30cm de cantell, inclòs capa de neteja i anivellament 15 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	mur de terra compactada		6,000	1,000			6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

5 FD5A5FZZ m Formació de rasa de drenatge de profunditat 60 m i amplada de 50 cm, amb piconatge del fons i formació de pendents. Inclou l'excavació, la càrrega dels sobrants, subministrament de tub de drenatge ranurat de PE de 110 mm en cas necessari, embolcallat en totes direccions per una capa de grava reciclada segons plànols i làmina geotèxtil de 150 g/m2 amb doble solapament, inclou materials auxiliars i el reblert segons plànols amb reblert superior amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%) sense compactar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Mur pedra seca		10,500				10,500	C#*D#*E#*F#
2	Mur terra compactada		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra	01	PRESSUPOST CB PENEDÈS
Capítol	01	NODES
Subcapítol	01	NODES SIMPLES
Carpeta	09	NODE SIMPLE 9
Carpeta (1)	04	ENJARDINAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 F2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	zona vegetada		90,000	0,250			22,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2 FR3P2211 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	zona vegetada		90,000	0,250			22,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3 FRZ2YA33 u Aspratge quàdruple d'arbre mitjançant 4 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 4 abraçadores regulables de goma o cautxú

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbres		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

4 FR451R2A u Subministrament d'arbre autòcton singular tipus Acer Monspessulanum, Celtis Australis, Ficus Carica, Olea Europea var.sylvestris, Pinus Pinea, Prunus Dulcis, Quercus faginea, Quercus ilex rotundifolia o Quercus suber

EUR

AMIDAMENTS

de perímetre segons DT i indicacions de la DF, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Inclou l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'olla de reg segons plànols i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbres		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

5 FR61225Z u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbres		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

6 FR6623ZZ m2 Subministrament i plantació de conjunt de plantes arbustives, subarbustives, vivaces, herbàcies, graminies i entapissants per naturalització de parterre vegetat segons plànols de plantació a definir i validar en obra per la DF. Planta de primera qualitat segons NTJ, en contenidor o alveol forestal amb densitat i format segons plànols de plantació, amb mitjans manuals. Inclou el llaurat previ del terreny, la distribució de la planta, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbustives		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							90,000	

7 FR6623RZ m Subministrament i plantació de planta enfiladissa empelmada tipus Vitis vinifera, Rosa canina, Parthenocisus quinquefolia, Hedera helix o Lonicera implexa amb pa de terra o contenidor de 1a qualitat segons NTJ, seleccionat a viver i validat per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Obertura del clot de plantació i substitució per substrats de jardineria. Inclou el subministrament i col·locació de tutor de fusta, clavat en el fons del forat de plantació, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'olla de reg i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra. Densitat de plantació segons DT i DF

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	enfiladisses		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

8 FR3SE212 m2 Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel, escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbustives		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							90,000	

Obra	01	PRESSUPOST CB PENEDÈS
Capítol	01	NODES
Subcapítol	01	NODES SIMPLES
Carpeta	09	NODE SIMPLE 9
Carpeta (1)	05	ELEMENTS I MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

EUR

AMIDAMENTS

1 FQT2B1ZZ u Pèrgola de 9,3m2 de superfície i 3,86 m d'alçària, amb umbracle de llistons metàl·lics, estructura de suport acer galvanitzat i pintat, muntada i col·locada sobre daus de formigó

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pèrgola		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2 FQT2B1RZ m Estructura de perfils d'acer galvanitzat i pintat per a suport d'enfiladisses, muntada i col·locada sobre daus de formigó, tot segons DT i DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	estructura enfiladisses		3,800				3,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,800	

3 FQT2B1WZ u Subministrament i instal·lació de panell informatiu de planxa d'acer galvanitzat i vinil, de dimensions i contingut segons DT i DF, inclosa l'estructura amb perfils d'acer galvanitzat i pintat, ancorada amb dau de formigó

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	panell		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

4 FQ1310ZZ u Subministrament i col·locació d'element singular lúdic, petri de grans dimensions, segons DT i DF, col·locat fixat mecànicament a dau de formigó.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	element singular		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST CB PENEDÈS
Capítol	01	NODES
Subcapítol	01	NODES SIMPLES
Carpeta	10	NODE SIMPLE 10
Carpeta (1)	01	TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 F22113L2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	preparació		200,000				200,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							200,000	

2 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	anivellament		200,000	0,300			60,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							60,000	

3 F226120F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM

EUR

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	anivellament		200,000	0,300			60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
4	F227T00F	m2						Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	preparació		200,000				200,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

Obra	01	PRESSUPOST CB PENEDÈS
Capítol	01	NODES
Subcapítol	01	NODES SIMPLES
Carpeta	10	NODE SIMPLE 10
Carpeta (1)	02	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F921201J	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	terra compactada		35,600	0,200			7,120	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,120

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	F9A1201J	m3						Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	terra compactada		35,600	0,200			7,120	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,120

Obra	01	PRESSUPOST CB PENEDÈS
Capítol	01	NODES
Subcapítol	01	NODES SIMPLES
Carpeta	10	NODE SIMPLE 10
Carpeta (1)	03	MURS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F222142A	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	mur de pedra seca		10,500	0,700			7,350	C#*D#*E#*F#
2	mur de terra compactada		6,000	0,200			1,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,550

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	F4G3NO6Z	m						Mur de pedra seca, de 0,50m d'alçada i encastat al terreny 50cm, de 50cm d'ample, de pedra a escollir per la DF i dues cares vistes, assentada en sec

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	mur de pedra seca		10,500				10,500	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 10,500

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
3	F4G3NOZL	m						Mur de blocs de terra compactada, tipus Tapiablock o equivalent, de 80cm d'ample i de 80cm d'alçada màxima, inclòs morter d'unió entre blocs, i seient amb llistons de fusta horitzontal de 10x3x200cm de fusta de pi massissa tractada a l'autoclau i amb tractament contra pintades, tot segons DT i DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	mur de terra compactada		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
4	F3Z113TZ	m2						Base de formigó HM-20 per a mur, de 30cm de cantell, inclòs capa de neteja i anivellament 15 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	mur de terra compactada		6,000	1,000			6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
5	FD5A5FZZ	m						Formació de rasa de drenatge de profunditat 60 m i amplada de 50 cm, amb piconatge del fons i formació de pendents. Inclou l'excavació, la càrrega dels sobrants, subministrament de tub de drenatge ranurat de PE de 110 mm en cas necessari, embolcallat en totes direccions per una capa de grava reciclada segons plànols i làmina geotèxtil de 150 g/m2 amb doble solapament, inclou materials auxiliars i el reblert segons plànols amb reblert superior amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%) sense compactar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Mur pedra seca		10,500				10,500	C#*D#*E#*F#
2	Mur terra compactada		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,500

Obra	01	PRESSUPOST CB PENEDÈS
Capítol	01	NODES
Subcapítol	01	NODES SIMPLES
Carpeta	10	NODE SIMPLE 10
Carpeta (1)	04	ENJARDINAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2213422	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	zona vegetada		90,000	0,250			22,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,500

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	FR3P2211	m3						Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	zona vegetada		90,000	0,250			22,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,500

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
3	FR22YA33	u						Aspratge quàdruple d'arbre mitjançant 4 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 4 abraçadores regulables de goma

EUR

AMIDAMENTS

o caubxú

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbres		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4	FR451R2A	u	Subministrament d'arbre autòcton singular tipus Acer Monspensulanum, Celtis Australis, Ficus Carica, Olea Europea var.sylvestris, Pinus Pinea, Prunus Dulcis, Quercus faginea, Quercus ilex rotundifolia o Quercus suber de perímetre segons DT i indicacions de la DF, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Inclou l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'olla de reg segons plànols i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra.				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbres		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5	FR61225Z	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbres		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6	FR6623ZZ	m2	Subministrament i plantació de conjunt de plantes arbustives, subarbustives, vivaces, herbàcies, graminies i entapissants per naturalització de parterre vegetat segons plànols de plantació a definir i validar en obra per la DF. Planta de primera qualitat segons NTJ, en contenidor o alveol forestal amb densitat i format segons plànols de plantació, amb mitjans manuals. Inclou el llaurat previ del terreny, la distribució de la planta, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra.				
---	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbustives		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

7	FR6623RZ	m	Subministrament i plantació de planta enfiladissa empelmada tipus Vitis vinifera, Rosa canina, Parthenocisus quinquefolia, Hedera helix o Lonicera implexa amb pa de terra o contenidor de 1a qualitat segons NTJ, seleccionat a viver i validat per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Obertura del clot de plantació i substitució per substrats de jardineria. Inclou el subministrament i col·locació de tutor de fusta, clavat en el fons del forat de plantació, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'olla de reg i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra. Densitat de plantació segons DT i DF				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	enfiladisses		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8	FR3SE212	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel, escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm				
---	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbustives		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 90,000

9	FR451R2Z	u	Formació de bosquet amb una agrupació mínima de 6 arbres planifolis autòctons singulars, de perímetre segons DT i indicacions de la DF, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Inclou l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'olla de reg segons plànols i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra, inclòs la plantació amb excavació de clot de plantació, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	bosquet		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST CB PENEDÈS
Capítol	01	NODES
Subcapítol	01	NODES SIMPLS
Carpeta	10	NODE SIMPLE 10
Carpeta (1)	05	ELEMENTS I MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FQT2B1ZZ	u	Pèrgola de 9,3m2 de superfície i 3,86 m d'alçària, amb umbracle de llistons metàl·lics, estructura de suport acer galvanitzat i pintat, muntada i col·locada sobre daus de formigó

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pèrgola		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	FQT2B1RZ	m	Estructura de perfils d'acer galvanitzat i pintat per a suport d'enfiladisses, muntada i col·locada sobre daus de formigó, tot segons DT i DF.				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	estructura enfiladisses		3,800				3,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,800

3	FQT2B1WZ	u	Subministrament i instal·lació de panell informatiu de planxa d'acer galvanitzat i vinil, de dimensions i contingut segons DT i DF, inclosa l'estructura amb perfils d'acer galvanitzat i pintat, ancorada amb dau de formigó				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	panell		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4	FQ1310ZZ	u	Subministrament i col·locació d'element singular lúdic, petri de grans dimensions, segons DT i DF, col·locat fixat mecànicament a dau de formigó.				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	element singular		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST CB PENEDÈS
------	----	-----------------------

EUR

AMIDAMENTS

Capítol	01	NODES
Subcapítol	02	NODES COMPLETS
Carpeta	03	NODE COMPLET 3
Carpeta (1)	01	TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																											
1	F22113L2	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>preparació</td> <td></td> <td>350,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>350,000</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL AMIDAMENT</td> <td>350,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	preparació		350,000				350,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							350,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1	preparació		350,000				350,000	C#*D#*E#*F#																						
TOTAL AMIDAMENT							350,000																							
2	F221C472	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>anivellament</td> <td></td> <td>350,000</td> <td>0,300</td> <td></td> <td></td> <td>105,000</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL AMIDAMENT</td> <td>105,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	anivellament		350,000	0,300			105,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							105,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1	anivellament		350,000	0,300			105,000	C#*D#*E#*F#																						
TOTAL AMIDAMENT							105,000																							
3	F226120F	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>anivellament</td> <td></td> <td>350,000</td> <td>0,300</td> <td></td> <td></td> <td>105,000</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL AMIDAMENT</td> <td>105,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	anivellament		350,000	0,300			105,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							105,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1	anivellament		350,000	0,300			105,000	C#*D#*E#*F#																						
TOTAL AMIDAMENT							105,000																							
4	F227T00F	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>preparació</td> <td></td> <td>350,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>350,000</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL AMIDAMENT</td> <td>350,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	preparació		350,000				350,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							350,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1	preparació		350,000				350,000	C#*D#*E#*F#																						
TOTAL AMIDAMENT							350,000																							

Obra	01	PRESSUPOST CB PENEDÈS
Capítol	01	NODES
Subcapítol	02	NODES COMPLETS
Carpeta	03	NODE COMPLET 3
Carpeta (1)	02	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																											
1	F921201J	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>terra compactada</td> <td></td> <td>75,500</td> <td>0,200</td> <td></td> <td></td> <td>15,100</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL AMIDAMENT</td> <td>15,100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	terra compactada		75,500	0,200			15,100	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							15,100	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1	terra compactada		75,500	0,200			15,100	C#*D#*E#*F#																						
TOTAL AMIDAMENT							15,100																							
2	F9A1201J	m3	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>terra compactada</td> <td></td> <td>75,500</td> <td>0,200</td> <td></td> <td></td> <td>15,100</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> </tbody> </table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	terra compactada		75,500	0,200			15,100	C#*D#*E#*F#									
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1	terra compactada		75,500	0,200			15,100	C#*D#*E#*F#																						

EUR

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **15,100**

Obra	01	PRESSUPOST CB PENEDÈS
Capítol	01	NODES
Subcapítol	02	NODES COMPLETS
Carpeta	03	NODE COMPLET 3
Carpeta (1)	03	MURS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																																				
1	F222142A	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>mur de pedra seca</td> <td></td> <td>21,500</td> <td>0,700</td> <td></td> <td></td> <td>15,050</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>mur de terra compactada</td> <td></td> <td>13,500</td> <td>0,200</td> <td></td> <td></td> <td>2,700</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL AMIDAMENT</td> <td>17,750</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	mur de pedra seca		21,500	0,700			15,050	C#*D#*E#*F#	2	mur de terra compactada		13,500	0,200			2,700	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							17,750	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1	mur de pedra seca		21,500	0,700			15,050	C#*D#*E#*F#																															
2	mur de terra compactada		13,500	0,200			2,700	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							17,750																																
2	F4G3N06Z	m	Mur de pedra seca, de 0,50m d'alçada i encastat al terreny 50cm, de 50cm d'ample, de pedra a escollir per la DF i dues cares vistes, assentada en sec																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>mur de pedra seca</td> <td></td> <td>21,500</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21,500</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL AMIDAMENT</td> <td>21,500</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	mur de pedra seca		21,500				21,500	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							21,500										
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1	mur de pedra seca		21,500				21,500	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							21,500																																
3	F4G3N0ZL	m	Mur de blocs de terra compactada, tipus Tapiablock o equivalent, de 80cm d'ample i de 80cm d'alçada màxima, inclòs morter d'unió entre blocs, i seient amb llistons de fusta horitzontal de 10x3x200cm de fusta de pi massissa tractada a l'autoclau i amb tractament contra pintades, tot segons DT i DF.																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>mur de terra compactada</td> <td></td> <td>13,500</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13,500</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL AMIDAMENT</td> <td>13,500</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	mur de terra compactada		13,500				13,500	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							13,500										
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1	mur de terra compactada		13,500				13,500	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							13,500																																
4	F3Z113TZ	m2	Base de formigó HM-20 per a mur, de 30cm de cantell, inclòs capa de neteja i anivellament 15 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>mur de terra compactada</td> <td></td> <td>13,500</td> <td>1,000</td> <td></td> <td></td> <td>13,500</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL AMIDAMENT</td> <td>13,500</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	mur de terra compactada		13,500	1,000			13,500	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							13,500										
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1	mur de terra compactada		13,500	1,000			13,500	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							13,500																																
5	FD5A5FZZ	m	Formació de rasa de drenatge de profunditat 60 m i amplada de 50 cm, amb piconatge del fons i formació de pendents. Inclou l'excavació, la càrrega dels sobrants, subministrament de tub de drenatge ranurat de PE de 110 mm en cas necessari, embolcallat en totes direccions per una capa de graves reciclades segons plànols i làmina geotèxtil de 150 g/m2 amb doble solapament, inclou materials auxiliars i el reblert segons plànols amb reblert superior amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%) sense compactar																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Num.</th> <th>Text</th> <th>Tipus</th> <th>[C]</th> <th>[D]</th> <th>[E]</th> <th>[F]</th> <th>TOTAL</th> <th>Fórmula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Mur pedra seca</td> <td></td> <td>21,500</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21,500</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Mur terra compactada</td> <td></td> <td>13,500</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13,500</td> <td>C#*D#*E#*F#</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">TOTAL AMIDAMENT</td> <td>35,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Mur pedra seca		21,500				21,500	C#*D#*E#*F#	2	Mur terra compactada		13,500				13,500	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							35,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1	Mur pedra seca		21,500				21,500	C#*D#*E#*F#																															
2	Mur terra compactada		13,500				13,500	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							35,000																																

EUR

AMIDAMENTS

Obra	01	PRESSUPOST CB PENEDÈS
Capítol	01	NODES
Subcapítol	02	NODES COMPLETS
Carpeta	03	NODE COMPLET 3
Carpeta (1)	04	ENJARDINAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2213422	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	zona vegetada		156,000	0,250			39,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,000

2	FR3P2211	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	zona vegetada		156,000	0,250			39,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,000

3	FRZ2YA33	u	Aspratge quàdruple d'arbre mitjançant 4 rols de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavats al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 4 abraçadores regulables de goma o cautxú
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	nous arbres		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4	FR451R2A	u	Subministrament d'arbre autòcton singular tipus Acer Monspessulanum, Celtis Australis, Ficus Carica, Olea Europea var.sylvestris, Pinus Pinea, Prunus Dulcis, Quercus faginea, Quercus ilex rotundifolia o Quercus suber de perímetre segons DT i indicacions de la DF, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Inclou l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'olla de reg segons plànols i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbres		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5	FR61225Z	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbres		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6	FR6623ZZ	m2	Subministrament i plantació de conjunt de plantes arbustives, subarbustives, vivaces, herbàcies, graminies i entapissants per naturalització de parterre vegetat segons plànols de plantació a definir i validar en obra per la DF. Planta de primera qualitat segons NTJ, en contenidor o alveol forestal amb densitat i format segons plànols de plantació, amb mitjans manuals. Inclou el llaurat previ del terreny, la distribució de la planta, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra.
---	----------	----	---

EUR

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbustives		156,000				156,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 156,000

7	FR6623RZ	m	Subministrament i plantació de planta enfiladissa empelmada tipus Vitis vinifera, Rosa canina, Parthenociscus quinquefolia, Hedera helix o Lonicera implexa amb pa de terra o contenidor de 1a qualitat segons NTJ, seleccionat a viver i validat per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Obertura del clot de plantació i substitució per substrats de jardineria. Inclou el subministrament i col·locació de tutor de fusta, clavats en el fons del forat de plantació, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'olla de reg i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra. Densitat de plantació segons DT i DF
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	enfiladisses		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8	FR3SE212	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel, escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbustives		156,000				156,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 156,000

9	FR451R2Z	u	Formació de bosquet amb una agrupació mínima de 6 arbres planifolis autòctons singulars, de perímetre segons DT i indicacions de la DF, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Inclou l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'olla de reg segons plànols i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra, inclòs la plantació amb excavació de clot de plantació, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	bosquet		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST CB PENEDÈS
Capítol	01	NODES
Subcapítol	02	NODES COMPLETS
Carpeta	03	NODE COMPLET 3
Carpeta (1)	05	ELEMENTS I MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FQT2B1ZQ	u	Pèrgola de 15,4m2 de superfície i 3,86 m d'alçària, amb umbracle de llistons metàl·lics, estructura de suport acer galvanitzat i pintat, muntada i col·locada sobre daus de formigó

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pèrgola		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	FQT2B1RZ	m	Estructura de perfils d'acer galvanitzat i pintat per a suport d'enfiladisses, muntada i col·locada sobre daus de formigó, tot segons DT i DF.
---	----------	---	--

EUR

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	estructura enfiladisses		3,800				3,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,800

3 FQT2B1SZ u Element per a aparcar bicicletes, muntat col·locada sobre daus de formigó, tot segons DT i DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	barra per aparcar bicicletes		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FQT2B1WZ u Subministrament i instal·lació de panell informatiu de planxa d'acer galvanitzat i vinil, de dimensions i contingut segons DT i DF, inclosa l'estructura amb perfils d'acer galvanitzat i pintat, ancorada amb dau de formigó

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	panell		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FQ1310ZZ u Subministrament i col·locació d'element singular lúdic, petri de grans dimensions, segons DT i DF, col·locat fixat mecànicament a dau de formigó.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	element singular		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FQAEYBWY u Subministrament i instal·lació de conjunt de pícnic format per taula i dos bancs de 1,50m de longitud, amb llistons de fusta de pi tractada a l'autoclau amb pintura contra pintades i estructura de perfils d'acer galvanitzats pintats, tot segons DT i indicacions de la DF, completament col·locat i muntat incloses fixacions, obra civil i fonamentació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Conjunt pícnic		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 FN316X24 u Subministrament i instal·lació de vàlvula de tall, segons DT i DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	font - AEG		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 FJM1MEU3 u Subministrament i col·locació d'arqueta de 40x40cm, amb tapa registrable amb el distintiu de "font", inclòs excavació, reblert i càrrega de materials sobrers.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	font		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 FD7F73B5 u Reconexió a xarxa d'abastament i de desguàs.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	connexió font		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 FQ31U0X3 u Execució de font formada amb pedra seca, amb broc amb polsador temporitzat, de disseny tipus abeurador, tot segons DT i DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Font existent		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CB PENEDÈS
 Capítol 01 NODES
 Subcapítol 02 NODES COMPLETS
 Carpeta 07 NODE COMPLET 7
 Carpeta (1) 01 TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F22113L2	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	preparació		350,000				350,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 350,000

2 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	anivellament		350,000	0,300			105,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,000

3 F226120F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	anivellament		350,000	0,300			105,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,000

4 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	preparació		350,000				350,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 350,000

Obra 01 PRESSUPOST CB PENEDÈS
 Capítol 01 NODES
 Subcapítol 02 NODES COMPLETS
 Carpeta 07 NODE COMPLET 7
 Carpeta (1) 02 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

EUR

AMIDAMENTS

1 F921201J m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	terra compactada		75,500	0,200			15,100	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							15,100	

2 F9A1201J m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	terra compactada		75,500	0,200			15,100	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							15,100	

Obra 01 PRESSUPOST CB PENEDÈS
 Capítol 01 NODES
 Subcapítol 02 NODES COMPLETS
 Carpeta 07 NODE COMPLET 7
 Carpeta (1) 03 MURS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 F222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	mur de pedra seca		21,500	0,700			15,050	C#*D#*E#*F#
2	mur de terra compactada		13,500	0,200			2,700	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							17,750	

2 F4G3NO6Z m Mur de pedra seca, de 0,50m d'alçada i encastat al terreny 50cm, de 50cm d'ample, de pedra a escollir per la DF i dues cares vistes, assentada en sec

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	mur de pedra seca		21,500				21,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							21,500	

3 F4G3NOZL m Mur de blocs de terra compactada, tipus Tapiablock o equivalent, de 80cm d'ample i de 80cm d'alçada màxima, inclòs morter d'unió entre blocs, i seient amb llistons de fusta horitzontal de 10x3x200cm de fusta de pi massissa tractada a l'autoclau i amb tractament contra pintades, tot segons DT i DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	mur de terra compactada		13,500				13,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							13,500	

4 F3Z113TZ m2 Base de formigó HM-20 per a mur, de 30cm de cantell, inclòs capa de neteja i anivellament 15 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	mur de terra compactada		13,500	1,000			13,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							13,500	

5 FD5A5FZZ m Formació de rasa de drenatge de profunditat 60 m i amplada de 50 cm, amb piconatge del fons i formació de pendents. Inclou l'excavació, la càrrega dels sobrants, subministrament de tub de drenatge ranurat de PE de EUR

AMIDAMENTS

110 mm en cas necessari, embolcallat en totes direccions per una capa de graves reciclades segons plànols i làmina geotèxtil de 150 g/m2 amb doble solapament, inclou materials auxiliars i el reblert segons plànols amb reblert superior amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%) sense compactar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Mur pedra seca		21,500				21,500	C#*D#*E#*F#
2	Mur terra compactada		13,500				13,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							35,000	

Obra 01 PRESSUPOST CB PENEDÈS
 Capítol 01 NODES
 Subcapítol 02 NODES COMPLETS
 Carpeta 07 NODE COMPLET 7
 Carpeta (1) 04 ENJARDINAMENT

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 F2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	zona vegetada		156,000	0,250			39,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							39,000	

2 FR3P2211 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	zona vegetada		156,000	0,250			39,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							39,000	

3 FRZ2YA33 u Aspratge quàdruple d'arbre mitjançant 4 rols de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 4 abraçadores regulables de goma o cautxú

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	nous arbres		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

4 FR451R2A u Subministrament d'arbre autòcton singular tipus Acer Monspessulanum, Celtis Australis, Ficus Carica, Olea Europea var.sylvestris, Pinus Pinea, Prunus Dulcis, Quercus faginea, Quercus ilex rotundifolia o Quercus suber de perímetre segons DT i indicacions de la DF, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Inclou l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'olla de reg segons plànols i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbres		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

5 FR61225Z u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbres		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 FR6623ZZ m2 Subministrament i plantació de conjunt de plantes arbustives, subarbustives, vivaces, herbàcies, graminies i entapissants per naturalització de parterre vegetat segons plànols de plantació a definir i validar en obra per la DF. Planta de primera qualitat segons NTJ, en contenidor o alveol forestal amb densitat i format segons plànols de plantació, amb mitjans manuals. Inclou el llaurat previ del terreny, la distribució de la planta, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbustives		156,000				156,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 156,000

7 FR6623RZ m Subministrament i plantació de planta enfiladissa empelmada tipus Vitis vinífera, Rosa canina, Parthenocisus quinquefolia, Hedera helix o Lonicera implexa amb pa de terra o contenidor de 1a qualitat segons NTJ, seleccionat a viver i validat per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Obertura del clot de plantació i substitució per substrats de jardineria. Inclou el subministrament i col·locació de tutor de fusta, clavat en el fons del forat de plantació, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'olla de reg i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra. Densitat de plantació segons DT i DF

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	enfiladisses		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 FR3SE212 m2 Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel, escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbustives		156,000				156,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 156,000

9 FR451R2Z u Formació de bosquet amb una agrupació mínima de 6 arbres planifolis autòctons singulars, de perímetre segons DT i indicacions de la DF, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Inclou l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'olla de reg segons plànols i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra, inclòs la plantació amb excavació de clot de plantació, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	bosquet		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST CB PENEDÈS
Capítol	01	NODES
Subcapítol	02	NODES COMPLETS
Carpeta	07	NODE COMPLET 7
Carpeta (1)	05	ELEMENTS I MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

EUR

AMIDAMENTS

1 FQT2B1ZQ u Pèrgola de 15,4m2 de superfície i 3,86 m d'alçària, amb umbracle de llistons metàl·lics, estructura de suport acer galvanitzat i pintat, muntada i col·locada sobre daus de formigó

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pèrgola		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FQT2B1RZ m Estructura de perfils d'acer galvanitzat i pintat per a suport d'enfiladisses, muntada i col·locada sobre daus de formigó, tot segons DT i DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	estructura enfiladisses		3,800				3,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,800

3 FQT2B1SZ u Element per a aparcar bicicletes, muntat col·locada sobre daus de formigó, tot segons DT i DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	barra per aparcar bicicletes		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FQT2B1WZ u Subministrament i instal·lació de panell informatiu de planxa d'acer galvanitzat i vinil, de dimensions i contingut segons DT i DF, inclosa l'estructura amb perfils d'acer galvanitzat i pintat, ancorada amb dau de formigó

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	panell		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FQ1310ZZ u Subministrament i col·locació d'element singular lúdic, petri de grans dimensions, segons DT i DF, col·locat fixat mecànicament a dau de formigó.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	element singular		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FQAEYBWWY u Subministrament i instal·lació de conjunt de picnic format per taula i dos bancs de 1,50m de longitud, amb llistons de fusta de pi tractada a l'autoclau amb pintura contra pintades i estructura de perfils d'acer galvanitzats pintats, tot segons DT i indicacions de la DF, completament col·locat i muntat incloses fixacions, obra civil i fonamentació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Conjunt picnic		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST CB PENEDÈS
Capítol	01	NODES
Subcapítol	02	NODES COMPLETS
Carpeta	11	NODE COMPLET 11
Carpeta (1)	01	TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F22113L2	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 45

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	preparació		350,000				350,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							350,000	

2 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	anivellament		350,000	0,300			105,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							105,000	

3 F226120F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	anivellament		350,000	0,300			105,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							105,000	

4 F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	preparació		350,000				350,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							350,000	

Obra	01	PRESSUPOST CB PENEDÈS
Capítol	01	NODES
Subcapítol	02	NODES COMPLETS
Carpeta	11	NODE COMPLET 11
Carpeta (1)	02	PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F921201J	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	terra compactada		75,500	0,200			15,100	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							15,100	

2 F9A1201J m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	terra compactada		75,500	0,200			15,100	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							15,100	

Obra	01	PRESSUPOST CB PENEDÈS
Capítol	01	NODES
Subcapítol	02	NODES COMPLETS
Carpeta	11	NODE COMPLET 11
Carpeta (1)	03	MURS

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 46

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F222142A	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	mur de pedra seca		21,500	0,700			15,050	C#*D#*E#*F#
2	mur de terra compactada		13,500	0,200			2,700	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							17,750	

2 F4G3N06Z m Mur de pedra seca, de 0,50m d'alçada i encastat al terreny 50cm, de 50cm d'ample, de pedra a escollir per la DF i dues cares vistes, assentada en sec

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	mur de pedra seca		21,500				21,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							21,500	

3 F4G3N0ZL m Mur de blocs de terra compactada, tipus Tapiablock o equivalent, de 80cm d'ample i de 80cm d'alçada màxima, inclòs morter d'unió entre blocs, i seient amb llistons de fusta horitzontal de 10x3x200cm de fusta de pi massissa tractada a l'autoclau i amb tractament contra pintades, tot segons DT i DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	mur de terra compactada		13,500				13,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							13,500	

4 F3Z113TZ m2 Base de formigó HM-20 per a mur, de 30cm de cantell, inclòs capa de neteja i anivellament 15 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	mur de terra compactada		13,500	1,000			13,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							13,500	

5 FD5A5FZZ m Formació de rasa de drenatge de profunditat 60 m i amplada de 50 cm, amb piconatge del fons i formació de pendents. Inclou l'excavació, la càrrega dels sobrants, subministrament de tub de drenatge ranurat de PE de 110 mm en cas necessari, embolcallat en totes direccions per una capa de graves reciclades segons plànols i làmina geotèxtil de 150 g/m2 amb doble solapament, inclou materials auxiliars i el reblert segons plànols amb reblert superior amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%) sense compactar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Mur pedra seca		21,500				21,500	C#*D#*E#*F#
2	Mur terra compactada		13,500				13,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							35,000	

Obra	01	PRESSUPOST CB PENEDÈS
Capítol	01	NODES
Subcapítol	02	NODES COMPLETS
Carpeta	11	NODE COMPLET 11
Carpeta (1)	04	ENJARDINAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 47

1 F2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	zona vegetada		156,000	0,250			39,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2 FR3P2211 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	zona vegetada		156,000	0,250			39,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3 FRZ2YA33 u Aspratge quàdruple d'arbre mitjançant 4 rols de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 4 abraçadores regulables de goma o cautxú

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	nous arbres		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

4 FR451R2A u Subministrament d'arbre autòcton singular tipus Acer Monspessulanum, Celtis Australis, Ficus Carica, Olea Europea var.sylvestris, Pinus Pinea, Prunus Dulcis, Quercus faginea, Quercus ilex rotundifolia o Quercus suber de perímetre segons DT i indicacions de la DF, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Inclou l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'olla de reg segons plànols i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbres		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

5 FR61225Z u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbres		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

6 FR6623ZZ m2 Subministrament i plantació de conjunt de plantes arbustives, subarbustives, vivaces, herbàcies, graminies i entapissants per naturalització de parterre vegetat segons plànols de plantació a definir i validar en obra per la DF. Planta de primera qualitat segons NTJ, en contenidor o alveol forestal amb densitat i format segons plànols de plantació, amb mitjans manuals. Inclou el llaurat previ del terreny, la distribució de la planta, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbustives		156,000				156,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

7 FR6623RZ m Subministrament i plantació de planta enfiladissa empelmada tipus Vitis vinifera, Rosa canina, Parthenocisus quinquefolia, Hedera helix o Lonicera implexa amb pa de terra o contenidor de 1a qualitat segons NTJ, seleccionat a viver i validat per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas

EUR

AMIDAMENTS

Pàg.: 48

necessari. Obertura del clot de plantació i substitució per substrats de jardineria. Inclou el subministrament i col·locació de tutor de fusta, clavat en el fons del forat de plantació, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'olla de reg i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra. Densitat de plantació segons DT i DF

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	enfiladisses		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

8 FR3SE212 m2 Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel, escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbustives		156,000				156,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

9 FR451R2Z u Formació de bosquet amb una agrupació mínima de 6 arbres planifolis autòctons singulars, de perímetre segons DT i indicacions de la DF, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Inclou l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'olla de reg segons plànols i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra, inclòs la plantació amb excavació de clot de plantació, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	bosquet		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra 01 PRESSUPOST CB PENEDÈS

Capítol 01 NODES

Subcapítol 02 NODES COMPLETS

Carpeta 11 NODE COMPLET 11

Carpeta (1) 05 ELEMENTS I MOBILIARI URBÀ

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

1 FQT2B1ZQ u Pèrgola de 15,4m2 de superfície i 3,86 m d'alçària, amb umbracle de llistons metàl·lics, estructura de suport acer galvanitzat i pintat, muntada i col·locada sobre daus de formigó

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	pèrgola		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2 FQT2B1RZ m Estructura de perfils d'acer galvanitzat i pintat per a suport d'enfiladisses, muntada i col·locada sobre daus de formigó, tot segons DT i DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	estructura enfiladisses		3,800				3,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3 FQT2B1SZ u Element per a aparcar bicicletes, muntat col·locada sobre daus de formigó, tot segons DT i DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

AMIDAMENTS

1	barra per aparcar bicicletes		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
4	FQT2B1WZ	u	Subministrament i instal·lació de panell informatiu de planxa d'acer galvanitzat i vinil, de dimensions i contingut segons DT i DF, inclosa l'estructura amb perfils d'acer galvanitzat i pintat, ancorada amb dau de formigó					
Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	panell		1,000			1,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
5	FQ1310ZZ	u	Subministrament i col·locació d'element singular lúdic, petri de grans dimensions, segons DT i DF, col·locat fixat mecànicament a dau de formigó.					
Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	element singular		1,000			1,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
6	FQAEYBWY	u	Subministrament i instal·lació de conjunt de picnic format per taula i dos bancs de 1,50m de longitud, amb llistons de fusta de pi tractada a l'autoclau amb pintura contra pintades i estructura de perfils d'acer galvanitzats pintats, tot segons DT i indicacions de la DF, completament col·locat i muntat incloses fixacions, obra civil i fonamentació.					
Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	Conjunt picnic		1,000			1,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 PRESSUPOST CB PENEDÈS
 Capítol 02 TRAM - RENATURALITZACIÓ EIX 31
 Subcapítol 01 TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	F22113L2	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió					
Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	preparació		5.000,000			5.000,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							5.000,000	
2	F221C472	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió					
Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	anivellament		5.000,000	0,300		1.500,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							1.500,000	
3	F226120F	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM					
Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	anivellament		5.000,000	0,300		1.500,000	C#*D#*E#*F#	

EUR

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT							1.500,000	
4	F227T00F	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM					
Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	preparació		5.000,000			5.000,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							5.000,000	
5	P2242-IZLV	m2	Acabat i allisada de talussos, amb mitjans manuals i mecànics					
Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	talussos		1.600,000			1.600,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							1.600,000	

Obra 01 PRESSUPOST CB PENEDÈS
 Capítol 02 TRAM - RENATURALITZACIÓ EIX 31
 Subcapítol 02 EIX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR451R2A	u	Subministrament d'arbre autòcton singular tipus Acer Monspessulanum, Celtis Australis, Ficus Carica, Olea Europea var.sylvestris, Pinus Pinea, Prunus Dulcis, Quercus faginea, Quercus ilex rotundifolia o Quercus suber de perímetre segons DT i indicacions de la DF, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Inclou l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'olla de reg segons plànols i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra.					
Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	arbres		23,000			23,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							23,000	
2	FRZ2YA33	u	Aspratge quàdruple d'arbre mitjançant 4 rols de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 4 abraçadores regulables de goma o cautxú					
Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	arbres		23,000			23,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							23,000	
3	FR61225Z	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió					
Num. Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	arbres		23,000			23,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							23,000	
4	FR6623SZ	m2	Subministrament i plantació de subarbustives, vivaces, herbàcies, graminies i entapissants per renaturalització de talús segons plànols de plantació a definir i validar en obra per la DF. Planta de primera qualitat segons NTJ, en alveol forestal de 300cc, i a raó de 9 per m2 amb mitjans manuals. Inclou el llaurat previ del terreny, la distribució de la planta, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra.					

EUR

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	talús		1.503,000				1.503,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.503,000	

5 FRI33452 m2 Manta orgànica tipus 100% coco, de densitat aproximada 400 g/m2, col·locada en un terreny preparat amb un pendent aproximat del 50 % i amb una llargària de talús de 4 a 10 m, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma d'U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una densitat de 2 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	talús		1.503,000				1.503,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.503,000	

6 FR6623BZ m2 Subministrament i plantació de conjunt de plantes arbustives, subarbustives, vivaces, herbàcies, graminies i entapissants per renaturalització de cuneta vegetada segons plànols de plantació a definir i validar en obra per la DF. Planta de primera qualitat segons NTJ, en contenidor o alveol forestal amb densitat i format segons plànols de plantació, amb mitjans manuals. Inclou el llaurat previ del terreny, la distribució de la planta, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	cuneta vegetada		3.158,000				3.158,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3.158,000	

7 FR3P2211 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	cuneta vegetada		3.158,000	0,250			789,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							789,500	

8 F9A1201J m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	sauló		4.350,000	0,150			652,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							652,500	

Obra	01	PRESSUPOST CB PENEDÈS
Capítol	02	TRAM - RENATURALITZACIÓ EIX 31
Subcapítol	03	PUNTS D'INTERÈS PAISATGÍSTIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F222142A	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	mur de pedra seca		2,500	0,700		3,000	5,250	C#*D#*E#*F#
2	mur de terra compactada		4,000	0,200		3,000	2,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,650	

EUR

AMIDAMENTS

2 F4G3N06Z m Mur de pedra seca, de 0,50m d'alçada i encastat al terreny 50cm, de 50cm d'ample, de pedra a escollir per la DF i dues cares vistes, assentada en sec

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	mur de pedra seca		2,500			3,000	7,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,500	

3 F4G3NOZL m Mur de blocs de terra compactada, tipus Tapiablock o equivalent, de 80cm d'ample i de 80cm d'alçada màxima, inclòs morter d'unió entre blocs, i seient amb llistons de fusta horitzontal de 10x3x200cm de fusta de pi massissa tractada a l'autoclau i amb tractament contra pintades, tot segons DT i DF.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	mur de terra compactada		4,000			3,000	12,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	

4 F3Z113TZ m2 Base de formigó HM-20 per a mur, de 30cm de cantell, inclòs capa de neteja i anivellament 15 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	mur de terra compactada		4,000	1,000		3,000	12,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	

5 F2213422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	zona vegetada		14,500	0,250		3,000	10,875	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,875	

6 FR3P2211 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	zona vegetada		14,500	0,250		3,000	10,875	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,875	

7 FR6623ZZ m2 Subministrament i plantació de conjunt de plantes arbustives, subarbustives, vivaces, herbàcies, graminies i entapissants per naturalització de parterre vegetat segons plànols de plantació a definir i validar en obra per la DF. Planta de primera qualitat segons NTJ, en contenidor o alveol forestal amb densitat i format segons plànols de plantació, amb mitjans manuals. Inclou el llaurat previ del terreny, la distribució de la planta, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbustives		14,500			3,000	43,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							43,500	

8 FR3SE212 m2 Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel, escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	arbustives		14,500			3,000	43,500	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **43,500**

9 FD5A5FZZ m Formació de rasa de drenatge de profunditat 60 m i amplada de 50 cm, amb piconatge del fons i formació de pendents. Inclou l'excavació, la càrrega dels sobrants, subministrament de tub de drenatge ranurat de PE de 110 mm en cas necessari, embolcallat en totes direccions per una capa de graves reciclades segons plànols i làmina geotèxtil de 150 g/m2 amb doble solapament, inclou materials auxiliars i el reblert segons plànols amb reblert superior amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%) sense compactar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Mur pedra seca		7,500				7,500	C#*D#*E#*F#
2	Mur terra compactada		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **19,500**

Obra 01 PRESSUPOST CB PENEDÈS
Capítol 03 SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 GBBZ3010 m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a senyals de trànsit, col·locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	suports		3,000	17,000			51,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **51,000**

2 GBBZA0Z1 u Base d'alumini per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 76 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 pernscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i formigonament del dau

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			17,000				17,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **17,000**

3 GBBYM8J8 u Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, i càrrega del material sobrant i col·locació dels pernscats d'ancoratge roscats, segons plànols, totalment acabada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			17,000				17,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **17,000**

4 GB92U003 u Suport de fusta de pi de secció circular de 120mm i 3000mm d'alçada, amb tractament per a exterior segons norma UNE-EN 335 per a suport de senyalització vertical. Encastat a base de formigó.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	suport fusta		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

5 FBB2B5Z1 u Placa de panell de senyalització d'orientació de 390x130mm d'alumini anoditzat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

6 FBB2B5Z2 u Placa de panell de senyalització d'orientació de 500x225mm d'alumini anoditzat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			27,000				27,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **27,000**

7 FBB2B5Z3 u Placa de panell de senyalització d'orientació de 500x285mm d'alumini anoditzat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

8 FBB2B5Z4 u Placa de panell de senyalització d'orientació de 500x130mm d'alumini anoditzat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

Obra 01 PRESSUPOST CB PENEDÈS
Capítol 04 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P2R3-HIGV m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			39,000	3,000			117,000	C#*D#*E#*F#
2			22,500	8,000			180,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **297,000**

2 FPA90AMB u Gestió de residus d'obra nova. part proporcional de certificats de gestió de residus i factures acreditatives de despeses complementàries, segons estudi de gestió de residus.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST CB PENEDÈS
Capítol 05 VARIS ENJARDINAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 FRE613ZZ u Manteniment anual integral d'arbrat amb reg periòdic de profunditat segons necessitats, inclou la reposició i recol·locació de les brides i els tutors i els tractaments fitosanitaris necessaris ecològics. Inclou els materials de jardineria, les eines, la maquinària, els vehicles i els elements de seguretat necessaris per al manteniment total. Inclou el reg amb cuba i màniga i el transport de les restes vegetals a instal·lació autoritzada de gestió de residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

AMIDAMENTS

1	manteniment	2,000	8,000	16,000	C#*D#*E#*F#
2		3,000	3,000	9,000	C#*D#*E#*F#
3		23,000		23,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

2 FRE61300 m2 Manteniment anual integral d'arbustiva, entapissant o herbàcia sense manta antiherbes. Inclou els regs necessaris, les escardes, l'adobat, els tractaments fitosanitaris, l'esporga i la reposició.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	manteniment		3.158,000				3.158,000	C#*D#*E#*F#
2			90,000	8,000			720,000	C#*D#*E#*F#
3			156,000	3,000			468,000	C#*D#*E#*F#
4			43,500				43,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.389,500

3 FRE613RR u Anàlisi estàndard de terra vegetal d'aportació o sol de terreny existent (determinació del rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontinua, anàlisi del PH (en H2O 1:2,5), anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Ca, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	terra vegetal		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 FRE613SR u Anàlisi estàndard de permeabilitat de terreny existent amb creació de cala i compliment d'aigua i mesurament de velocitat d'infiltració.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	permeabilitat		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 FQBAY01Z u Protecció d'arbre >=35 cm de diàmetre, format per taulers de fusta de pi tractada fins a 2 m d'alçària col·locats sobre el tronc amb proteccions de poliestirè de 10x10x5mm, lligats amb filferro d'1,3 mm de gruix

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arbres		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Obra 01 PRESSUPOST CB PENEDÈS
Capítol 06 VARIS ELEMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FQREPA	u	Punt d'autoreparació compacte de bicicletes apte per a exterior. Compta amb suport per a bicicletes, inflador i joc d'eines antivandàlic. Logotipat i pintat a demanda. Totalment instal·lat, inclòs base de formigó.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Guardiola - Font Rubí		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR

AMIDAMENTS

2 FQT2B1ZW u Estudi amb el càlcul i el dimensionament de l'estructura de la pèrgola, signat per un tècnic competent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	càlcul pèrgola		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CB PENEDÈS
Capítol 07 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	XPA9F1SS	pa	Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Seguretat i Salut		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR

DOCUMENT N°4. PRESSUPOST

02. ESTADÍSTICA DE PARTIDES

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 1

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
1 FR6623BZ	m2	Subministrament i plantació de conjunt de plantes arbustives, subarbustives, vivaces, herbàcies, graminies i entapissants per renaturalització de cuneta vegetada segons plànols de plantació a definir i validar en obra per la DF. Planta de primera qualitat segons NTJ, en contenidor o alveol forestal amb densitat i format segons plànols de plantació, amb mitjans manuals. inclou el llaurat previ del terreny, la distribució de la planta, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra.	57,92	3.158,000	182.911,36	20,80	20,80
2 FR6623ZZ	m2	Subministrament i plantació de conjunt de plantes arbustives, subarbustives, vivaces, herbàcies, graminies i entapissants per naturalització de parterre vegetat segons plànols de plantació a definir i validar en obra per la DF. Planta de primera qualitat segons NTJ, en contenidor o alveol forestal amb densitat i format segons plànols de plantació, amb mitjans manuals. inclou el llaurat previ del terreny, la distribució de la planta, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra.	81,72	1.231,500	100.638,18	11,45	32,25
3 FR6623SZ	m2	Subministrament i plantació de subarbustives, vivaces, herbàcies, graminies i entapissants per renaturalització de talús segons plànols de plantació a definir i validar en obra per la DF. Planta de primera qualitat segons NTJ, en alveol forestal de 300cc, i a raó de 9 per m2 amb mitjans manuals. inclou el llaurat previ del terreny, la distribució de la planta, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra.	46,07	1.503,000	69.243,21	7,88	40,12

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 2

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
4 F4G3NOZL	m	Mur de blocs de terra compactada, tipus Tapiablock o equivalent, de 80cm d'ample i de 80cm d'alçada màxima, inclòs morter d'unió entre blocs, i seient amb llistons de fusta horitzontal de 10x3x200cm de fusta de pi massissa tractada a l'autoclau i amb tractament contra pintades, tot segons DT i DF.	638,26	100,500	64.145,13	7,30	47,42
5 FQT2B1ZZ	u	Pèrgola de 9,3m2 de superfície i 3,86 m d'alçària, amb umbracle de llistons metàl·lics, estructura de suport acer galvanitzat i pintat, muntada i col·locada sobre daus de formigó	7.269,61	8,000	58.156,88	6,61	54,03
6 FR3P2211	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana	44,20	1.097,375	48.503,98	5,52	59,55
7 FRE61300	m2	Manteniment anual integral d'arbustiva, entapissant o herbàcia sense manta antiherbes. Inclou els regs necessaris, les escardes, l'adobat, els tractaments fitosanitaris, l'esporga i la reposició.	9,18	4.389,500	40.295,61	4,58	64,13
8 FQT2B1ZQ	u	Pèrgola de 15,4m2 de superfície i 3,86 m d'alçària, amb umbracle de llistons metàl·lics, estructura de suport acer galvanitzat i pintat, muntada i col·locada sobre daus de formigó	12.347,54	3,000	37.042,62	4,21	68,34
9 F4G3NO6Z	m	Mur de pedra seca, de 0,50m d'alçada i encastat al terreny 50cm, de 50cm d'ample, de pedra a escollir per la DF i dues cares vistes, assentada en sec	174,61	156,000	27.239,16	3,10	71,44
10 F9A1201J	m3	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM	34,19	754,760	25.805,24	2,93	74,38
11 FQT2B1RZ	m	Estructura de perfils d'acer galvanitzat i pintat per a suport d'enfiladisses, muntada i col·locada sobre daus de formigó, tot segons DT i DF.	462,95	41,800	19.351,31	2,20	76,58
12 F226120F	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM	8,12	2.295,000	18.635,40	2,12	78,70

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 3

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
13 FR451R2A	u	Subministrament d'arbre autòcton singular tipus Acer Monspessulanum, Celtis Australis, Ficus Carica, Olea Europea var.sylvestris, Pinus Pinea, Prunus Dulcis, Quercus faginea, Quercus ilex rotundifolia o Quercus suber de perímetre segons DT i indicacions de la DF, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Inclou l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'olla de reg segons plànols i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra.	367,50	48,000	17.640,00	2,01 80,70
14 F227T00F	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM	1,96	7.650,000	14.994,00	1,71 82,41
15 FR451R2Z	u	Formació de bosquet amb una agrupació mínima de 6 arbres planifolis autòctons singulars, de perímetre segons DT i indicacions de la DF, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Inclou l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'olla de reg segons plànols i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra, inclòs la plantació amb excavació de clot de plantació, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.	2.573,54	5,000	12.867,70	1,46 83,87
16 F221C472	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	5,53	2.295,000	12.691,35	1,44 85,32

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 4

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	% %ACUM
17 FD5A5FZZ	m	Formació de rasa de drenatge de profunditat 60 m i amplada de 50 cm, amb piconatge del fons i formació de pendents. Inclou l'excavació, la càrrega dels sobrants, subministrament de tub de drenatge ranurat de PE de 110 mm en cas necessari, embolcallat en totes direccions per una capa de graves reciclades segons plànols i làmina geotèxtil de 150 g/m2 amb doble solapament, inclou materials auxiliars i el reblert segons plànols amb reblert superior amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%) sense compactar	48,97	256,500	12.560,81	1,43 86,74
18 FQT2B1WZ	u	Subministrament i instal·lació de panell informatiu de planxa d'acer galvanitzat i vinil, de dimensions i contingut segons DT i DF, inclosa l'estructura amb perfils d'acer galvanitzat i pintat, ancorada amb dau de formigó	883,67	11,000	9.720,37	1,11 87,85
19 FQ1310ZZ	u	Subministrament i col·locació d'element singular lúdic, petri de grans dimensions, segons DT i DF, col·locat fixat mecànicament a dau de formigó.	883,02	11,000	9.713,22	1,10 88,95
20 FR61225Z	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió	201,40	48,000	9.667,20	1,10 90,05
21 XPA9F1SS	pa	Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra	8.877,54	1,000	8.877,54	1,01 91,06
22 FRI33452	m2	Manta orgànica tipus 100% coco, de densitat aproximada 400 g/m2, col·locada en un terreny preparat amb un pendent aproximat del 50 % i amb una llargària de talús de 4 a 10 m, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma d'U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una densitat de 2 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixació	5,69	1.503,000	8.552,07	0,97 92,04
23 FR3SE212	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel, escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm	6,25	1.231,500	7.696,88	0,88 92,91

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 5

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
24 P2242-IZLV	m2	Acabat i allisada de talussos, amb mitjans manuals i mecànics	3,91	1.600,000	6.256,00	0,71	93,62
25 FQAEYBWI	u	Subministrament i instal·lació de conjunt de picnic format per taula i dos bancs de 1,50m de longitud, amb llistons de fusta de pi tractada a l'autoclau amb pintura contra pintades i estructura de perfils d'acer galvanitzats pintats, tot segons DT i indicacions de la DF, completament col·locat i muntat incloses fixacions, obra civil i fonamentació.	2.072,50	3,000	6.217,50	0,71	94,33
26 F3Z113TZ	m2	Base de formigó HM-20 per a mur, de 30cm de cantell, inclòs capa de neteja i anivellament 15 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió	57,51	100,500	5.779,76	0,66	94,99
27 F22113L2	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió	0,71	7.650,000	5.431,50	0,62	95,61
28 FRZ2YA33	u	Aspratge quàdruple d'arbre mitjançant 4 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 4 abraçadores regulables de goma o cautxú	85,89	48,000	4.122,72	0,47	96,07
29 F921201J	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM	38,15	102,260	3.901,22	0,44	96,52
30 GBBZA0Z1	u	Base d'alumini per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 76 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i formigonament del dau	221,11	17,000	3.758,87	0,43	96,95
31 FQT2B1ZW	u	Estudi amb el càlcul i el dimensionament de l'estructura de la pèrgola, signat per un tècnic competent.	3.675,00	1,000	3.675,00	0,42	97,36

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 6

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
32 FR6623RZ	m	Subministrament i plantació de planta enfiladissa empelmada tipus Vitis vinifera, Rosa canina, Parthenocisus quinquefolia, Hedera helix o Lonicera implexa amb pa de terra o contenidor de la qualitat segons NTJ, seleccionat a viver i validat per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Obertura del clot de plantació i substitució per substrats de jardineria. Inclou el subministrament i col·locació de tutor de fusta, clavat en el fons del forat de plantació, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'olla de reg i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra. Densitat de plantació segons DT i DF	50,10	44,000	2.204,40	0,25	97,61
33 FBB2B5Z2	u	Placa de panell de senyalització d'orientació de 500x225mm d'alumini anoditzat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament	80,39	27,000	2.170,53	0,25	97,86
34 FQ31U0X3	u	Execució de font formada amb pedra seca, amb broc amb polsador temporitzat, de disseny tipus abeurador, tot segons DT i DF.	2.161,75	1,000	2.161,75	0,25	98,11
35 FQREPA	u	Punt d'autoreparació compacte de bicicletes apte per a exterior. Compta amb suport per a bicicletes, inflador i joc d'eines antivandàlic. Logotipat i pintat a demanda. Totalment instal·lat, inclòs base de formigó.	2.056,32	1,000	2.056,32	0,23	98,34
36 FQT2B1SZ	u	Element per a aparcar bicicletes, muntat col·locada sobre daus de formigó, tot segons DT i DF.	641,75	3,000	1.925,25	0,22	98,56
37 FQBAY01Z	u	Protecció d'arbre >=35 cm de diàmetre, format per taulers de fusta de pi tractada fins a 2 m d'alçària col·locats sobre el tronc amb proteccions de poliestirè de 10x10x5mm, lligats amb filferro d'1,3 mm de gruix	59,64	30,000	1.789,20	0,20	98,76
38 F2213422	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	4,67	307,875	1.437,78	0,16	98,93

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 7

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
39 FRE613ZZ	u	Manteniment anual integral d'arbrat amb reg periòdic de profunditat segons necessitats, inclou la reposició i recol·locació de les brides i els tutors i els tractaments fitosanitaris necessaris ecològics. Inclou els materials de jardineria, les eines, la maquinària, els vehicles i els elements de seguretat necessaris per al manteniment total. Inclou el reg amb cuba i màniga i el transport de les restes vegetals a instal·lació autoritzada de gestió de residus	29,50	48,000	1.416,00	0,16	99,09
40 GBBZ3010	m	Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a senyals de trànsit, col·locada	27,52	51,000	1.403,52	0,16	99,25
41 F222142A	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió	9,29	129,300	1.201,20	0,14	99,38
42 P2R3-HIGV	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km	3,54	297,000	1.051,38	0,12	99,50
43 FRE613SR	u	Anàlisi estàndard de permeabilitat de terreny existent amb creació de cala i ompliment d'aigua i mesurament de velocitat d'infiltració.	236,25	4,000	945,00	0,11	99,61
44 GBBYM8J8	u	Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, i càrrega del material sobrant i col·locació dels pernns d'ancoratge roscats, segons plànols, totalment acabada	45,33	17,000	770,61	0,09	99,70
45 FD7F73B5	u	Reconnexió a xarxa d'abastament i de desguàs.	596,50	1,000	596,50	0,07	99,77

EUR

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

Pàg.: 8

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	%	%ACUM
46 FRE613RR	u	Anàlisi estàndard de terra vegetal d'aportació o sol de terreny existent (determinació del rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontinua, anàlisi del PH (en H2O 1:2,5), anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Ca, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III)	271,43	2,000	542,86	0,06	99,83
47 FBB2B5Z3	u	Placa de panell de senyalització d'orientació de 500x285mm d'alumini anoditzat, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecànicament	88,47	4,000	353,88	0,04	99,87
48 FPA90AMB	u	Gestió de residus d'obra nova. part proporcional de certificats de gestió de residus i factures acreditatives de despeses complementàries, segons estudi de gestió de residus.	283,73	1,000	283,73	0,03	99,90
49 FJM1MEU3	u	Subministrament i col·locació d'arqueta de 40x40cm, amb tapa registrable amb el distintiu de "font", inclòs excavació, reblert i càrrega de materials sobrers.	255,26	1,000	255,26	0,03	99,93
50 GB92U003	u	Suport de fusta de pi de secció circular de 120mm i 3000mm d'alçada, amb tractament per a exterior segons norma UNE-EN 335 per a suport de senyalització vertical. Encastat a base de formigó.	72,91	3,000	218,73	0,02	99,95
51 FBB2B5Z1	u	Placa de panell de senyalització d'orientació de 390x130mm d'alumini anoditzat, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecànicament	43,35	4,000	173,40	0,02	99,97
52 FBB2B5Z4	u	Placa de panell de senyalització d'orientació de 500x130mm d'alumini anoditzat, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada mecànicament	75,77	2,000	151,54	0,02	99,99
53 FN316X24	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de tall, segons DT i DF.	74,53	1,000	74,53	0,01	100,00
TOTAL:					879.275,14	100,00	

EUR

DOCUMENT N°4. PRESSUPOST

03. QUADRE DE PREUS 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	F22113L2	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió (ZERO EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	0,71 €
P-2	F2213422	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	4,67 €
P-3	F221C472	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	5,53 €
P-4	F222142A	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió (NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	9,29 €
P-5	F226120F	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM (VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	8,12 €
P-6	F227T00F	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	1,96 €
P-7	F3Z113TZ	m2	Base de formigó HM-20 per a mur, de 30cm de cantell, inclòs capa de neteja i anivellament 15 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió (CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	57,51 €
P-8	F4G3N06Z	m	Mur de pedra seca, de 0,50m d'alçada i encastat al terreny 50cm, de 50cm d'ample, de pedra a escollir per la DF i dues cares vistes, assentada en sec (CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	174,61 €
P-9	F4G3NOZL	m	Mur de blocs de terra compactada, tipus Tapiablock o equivalent, de 80cm d'ample i de 80cm d'alçada màxima, inclòs morter d'unió entre blocs, i seient amb llistons de fusta horitzontal de 10x3x200cm de fusta de pi massissa tractada a l'autoclaui i amb tractament contra pintades, tot segons DT i DF. (SIS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	638,26 €
P-10	F921201J	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (TRENTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	38,15 €
P-11	F9A1201J	m3	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (TRENTA-QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	34,19 €
P-12	FBB2B5Z1	u	Placa de panell de senyalització d'orientació de 390x130mm d'alumini anoditzat, acabada amb làmina retrorreflexora classe RA1, fixada mecànicament (QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	43,35 €
P-13	FBB2B5Z2	u	Placa de panell de senyalització d'orientació de 500x225mm d'alumini anoditzat, acabada amb làmina retrorreflexora classe RA1, fixada mecànicament (VUITANTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	80,39 €
P-14	FBB2B5Z3	u	Placa de panell de senyalització d'orientació de 500x285mm d'alumini anoditzat, acabada amb làmina retrorreflexora classe RA1, fixada mecànicament (VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	88,47 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-15	FBB2B5Z4	u	Placa de panell de senyalització d'orientació de 500x130mm d'alumini anoditzat, acabada amb làmina retrorreflexora classe RA1, fixada mecànicament (SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	75,77 €
P-16	FD5A5FZZ	m	Formació de rasa de drenatge de profunditat 60 m i amplada de 50 cm, amb piconatge del fons i formació de pendents. Inclou l'excavació, la càrrega dels sobrants, subministrament de tub de drenatge ranurat de PE de 110 mm en cas necessari, embolcallat en totes direccions per una capa de grava reciclada segons plànols i làmina geotèxtil de 150 g/m2 amb doble solapament, inclou materials auxiliars i el reblert segons plànols amb reblert superior amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%) sense compactar (QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	48,97 €
P-17	FD7F73B5	u	Reconnexió a xarxa d'abastament i de desguàs. (CINC-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	596,50 €
P-18	FJM1MEU3	u	Subministrament i col·locació d'arqueta de 40x40cm, amb tapa registrable amb el distintiu de "font", inclòs excavació, reblert i càrrega de materials sobrers. (DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	255,26 €
P-19	FN316X24	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de tall, segons DT i DF. (SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	74,53 €
P-20	FPA90AMB	u	Gestió de residus d'obra nova. part proporcional de certificats de gestió de residus i factures acreditatives de despeses complementàries, segons estudi de gestió de residus. (DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	283,73 €
P-21	FQREPA	u	Punt d'autoreparació compacte de bicicletes apte per a exterior. Compta amb suport per a bicicletes, inflador i joc d'eines antivandàlic. Logotipat i pintat a demanda. Totalment instal·lat, inclòs base de formigó. (DOS MIL CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	2.056,32 €
P-22	FQ1310ZZ	u	Subministrament i col·locació d'element singular lúdic, petri de grans dimensions, segons DT i DF, col·locat fixat mecànicament a dau de formigó. (VUIT-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	883,02 €
P-23	FQ31U0X3	u	Execució de font formada amb pedra seca, amb broc amb polsador temporitzat, de disseny tipus abeurador, tot segons DT i DF. (DOS MIL CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	2.161,75 €
P-24	FQAEYBWY	u	Subministrament i instal·lació de conjunt de pícnic format per taula i dos bancs de 1,50m de longitud, amb llistons de fusta de pi tractada a l'autoclaui amb pintura contra pintades i estructura de perfils d'acer galvanitzats pintats, tot segons DT i indicacions de la DF, completament col·locat i muntat incloses fixacions, obra civil i fonamentació. (DOS MIL SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	2.072,50 €
P-25	FQBAY01Z	u	Protecció d'arbre >=35 cm de diàmetre, format per taulers de fusta de pi tractada fins a 2 m d'alçada col·locats sobre el tronc amb proteccions de polièster de 10x10x5mm, lligats amb filferro d'1,3 mm de gruix (CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	59,64 €
P-26	FQT2B1RZ	m	Estructura de perfils d'acer galvanitzat i pintat per a suport d'enfiladisses, muntada i col·locada sobre daus de formigó, tot segons DT i DF. (QUATRE-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	462,95 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-27	FQT2B1SZ	u	Element per a aparcar bicicletes, muntat col·locada sobre daus de formigó, tot segons DT i DF. (SIS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	641,75 €
P-28	FQT2B1WZ	u	Subministrament i instal·lació de panell informatiu de planxa d'acer galvanitzat i vinil, de dimensions i contingut segons DT i DF, inclosa l'estructura amb perfils d'acer galvanitzat i pintat, ancorada amb dau de formigó (VUIT-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	883,67 €
P-29	FQT2B1ZQ	u	Pèrgola de 15,4m2 de superfície i 3,86 m d'alçària, amb umbracle de llistons metàl·lics, estructura de suport acer galvanitzat i pintat, muntada i col·locada sobre daus de formigó (DOTZE MIL TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	12.347,54 €
P-30	FQT2B1ZW	u	Estudi amb el càlcul i el dimensionament de l'estructura de la pèrgola, signat per un tècnic competent. (TRES MIL SIS-CENTS SETANTA-CINC EUROS)	3.675,00 €
P-31	FQT2B1ZZ	u	Pèrgola de 9,3m2 de superfície i 3,86 m d'alçària, amb umbracle de llistons metàl·lics, estructura de suport acer galvanitzat i pintat, muntada i col·locada sobre daus de formigó (SET MIL DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	7.269,61 €
P-32	FR3P2211	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	44,20 €
P-33	FR3SE212	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel, escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm (SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	6,25 €
P-34	FR451R2A	u	Subministrament d'arbre autòcton singular tipus Acer Monspessulanum, Celtis Australis, Ficus Carica, Olea Europea var.sylvestris, Pinus Pinea, Prunus Dulcis, Quercus faginea, Quercus ilex rotundifolia o Quercus suber de perímetre segons DT i indicacions de la DF, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Inclou l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'olla de reg segons plànols i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra. (TRES-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	367,50 €
P-35	FR451R2Z	u	Formació de bosquet amb una agrupació mínima de 6 arbres planifolis autòctons singulars, de perímetre segons DT i indicacions de la DF, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Inclou l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'olla de reg segons plànols i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra, inclòs la plantació amb excavació de clot de plantació, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. (DOS MIL CINC-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	2.573,54 €
P-36	FR61225Z	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (DOS-CENTS UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	201,40 €
P-37	FR6623BZ	m2	Subministrament i plantació de conjunt de plantes arbustives, subarbustives, vivaces, herbàcies, graminies i entapissants per renaturalització de cuneta vegetada segons plànols de plantació a definir i validar en obra per la DF. Planta de primera qualitat segons NTJ, en contenidor o alveol forestal amb densitat i format segons plànols de plantació, amb mitjans manuals. inclou el llaurat previ del terreny, la distribució de la planta, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a	57,92 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1


NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			la recepció de l'obra. (CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	
P-38	FR6623RZ	m	Subministrament i plantació de planta enfiladissa empelmada tipus Vitis vinifera, Rosa canina, Parthenocisus quinquefolia, Hedera helix o Lonicera implexa amb pa de terra o contenidor de 1a qualitat segons NTJ, seleccionat a viver i validat per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Obertura del clot de plantació i substitució per substrats de jardineria. Inclou el subministrament i col·locació de tutor de fusta, clavat en el fons del forat de plantació, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'olla de reg i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra. Densitat de plantació segons DT i DF (CINQUANTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	50,10 €
P-39	FR6623SZ	m2	Subministrament i plantació de subarbustives, vivaces, herbàcies, graminies i entapissants per renaturalització de talús segons plànols de plantació a definir i validar en obra per la DF. Planta de primera qualitat segons NTJ, en alveol forestal de 300cc, i a raó de 9 per m2 amb mitjans manuals. inclou el llaurat previ del terreny, la distribució de la planta, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra. (QUARANTA-SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	46,07 €
P-40	FR6623ZZ	m2	Subministrament i plantació de conjunt de plantes arbustives, subarbustives, vivaces, herbàcies, graminies i entapissants per naturalització de parterre vegetat segons plànols de plantació a definir i validar en obra per la DF. Planta de primera qualitat segons NTJ, en contenidor o alveol forestal amb densitat i format segons plànols de plantació, amb mitjans manuals. inclou el llaurat previ del terreny, la distribució de la planta, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra. (VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	81,72 €
P-41	FRE61300	m2	Manteniment anual integral d'arbustiva, entapissant o herbàcia sense manta antiherbes. Inclou els regs necessaris, les escardes, l'adobat, els tractaments fitosanitaris, l'esporga i la reposició. (NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	9,18 €
P-42	FRE613RR	u	Anàlisi estàndard de terra vegetal d'aportació o sol de terreny existent (determinació del rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontinua, anàlisi del PH (en H2O 1:2,5), anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Ca, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III) (DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	271,43 €
P-43	FRE613SR	u	Anàlisi estàndard de permeabilitat de terreny existent amb creació de cala i ompliment d'aigua i mesurament de velocitat d'infiltració. (DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	236,25 €
P-44	FRE613ZZ	u	Manteniment anual integral d'arbrat amb reg periòdic de profunditat segons necessitats, inclou la reposició i recol·locació de les brides i els tutors i els tractaments fitosanitaris necessaris ecològics. Inclou els materials de jardineria, les eines, la maquinària, els vehicles i els elements de seguretat necessaris per al manteniment total. Inclou el reg amb cuba i màniga i el transport de les restes vegetals a instal·lació autoritzada de gestió de residus (VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	29,50 €
P-45	FRI33452	m2	Manta orgànica tipus 100% coco, de densitat aproximada 400 g/m2, col·locada en un terreny preparat amb un pendent aproximad del 50 % i amb una llargària de talús de 4 a 10 m, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma d'U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una densitat de 2 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixació (CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	5,69 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-46	FRZ2YA33	u	Aspratge quàdruple d'arbre mitjançant 4 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavats al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 4 abraçadores regulables de goma o cautxú (VUITANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	85,89 €
P-47	GB92U003	u	Suport de fusta de pi de secció circular de 120mm i 3000mm d'alçada, amb tractament per a exterior segons norma UNE-EN 335 per a suport de senyalització vertical. Encastat a base de formigó. (SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	72,91 €
P-48	GBBYM8J8	u	Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, i càrrega del material sobrant i col·locació dels pernns d'ancoratge roscats, segons plànols, totalment acabada (QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	45,33 €
P-49	GBBZ3010	m	Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a senyals de trànsit, col·locada (VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	27,52 €
P-50	GBBZA0Z1	u	Base d'alumini per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 76 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 pernns roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i formigonament del dau (DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	221,11 €
P-51	P2242-IZLV	m2	Acabat i allisada de talussos, amb mitjans manuals i mecànics (TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	3,91 €
P-52	P2R3-HIGV	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	3,54 €

Barcelona, agost de 2024
Els autors del projecte,



DOCUMENT N°4. PRESSUPOST

04. QUADRE DE PREUS 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	F22113L2	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió	0,71 €
			Altres conceptes	0,71000 €
P-2	F2213422	m3	Excavació per a rebaixa en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	4,67 €
			Altres conceptes	4,67000 €
P-3	F221C472	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	5,53 €
			Altres conceptes	5,53000 €
P-4	F222142A	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió	9,29 €
			Altres conceptes	9,29000 €
P-5	F226120F	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM	8,12 €
			Altres conceptes	8,12000 €
P-6	F227T00F	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM	1,96 €
			Altres conceptes	1,96000 €
P-7	F3Z113TZ	m2	Base de formigó HM-20 per a mur, de 30cm de cantell, inclòs capa de neteja i anivellament 15 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió	57,51 €
	B06NLA2B	m3	Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20	14,49158 €
	B06F1-I4HH	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	32,86200 €
			Altres conceptes	10,15642 €
P-8	F4G3NO6Z	m	Mur de pedra seca, de 0,50m d'alçada i encastat al terreny 50cm, de 50cm d'ample, de pedra a escollir per la DF i dues cares vistes, assentada en sec	174,61 €
	B042MYQF	m3	Pedra per a maçoneria	22,87500 €
			Altres conceptes	151,73500 €
P-9	F4G3NOZL	m	Mur de blocs de terra compactada, tipus Tapiablock o equivalent, de 80cm d'ample i de 80cm d'alçada màxima, inclòs morter d'unió entre blocs, i seient amb llistons de fusta horitzontal de 10x3x200cm de fusta de pi massissa tractada a l'autoclau i amb tractament contra pintades, tot segons DT i DF.	638,26 €
	B042MYZZ	m2	Mur de blocs de terra compactada, tipus Tapiablock o equivalent, de 80cm de gruix, inclòs morter d'unió entre blocs.	495,00000 €
	B042MYZ6	u	Seient de llistons de fusta de pi massissa segons DT i DF	55,50000 €
			Altres conceptes	87,76000 €
P-10	F921201J	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM	38,15 €
	B0111000	m3	Aigua	0,11600 €
	B0372000	m3	Tot-u artificial	26,66850 €
			Altres conceptes	11,36550 €
P-11	F9A1201J	m3	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM	34,19 €
	B0321000	m3	Sauló sense garbellar	22,02250 €
	B0111000	m3	Aigua	0,11600 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	12,05150 €
P-12	FBB2B5Z1	u	Placa de panell de senyalització d'orientació de 390x130mm d'alumini anoditzat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament	43,35 €
	BBM1AZDB	u	Placa de panell de senyalització d'orientació de 390x130mm d'alumini anoditzat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament	35,33000 €
			Altres conceptes	8,02000 €
P-13	FBB2B5Z2	u	Placa de panell de senyalització d'orientació de 500x225mm d'alumini anoditzat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament	80,39 €
	BBM1ZADC	u	Placa de panell de senyalització d'orientació de 500x225mm d'alumini anoditzat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament	70,60000 €
			Altres conceptes	9,79000 €
P-14	FBB2B5Z3	u	Placa de panell de senyalització d'orientació de 500x285mm d'alumini anoditzat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament	88,47 €
	BBM1ZADD	u	Placa de panell de senyalització d'orientació de 500x285mm d'alumini anoditzat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament	78,30000 €
			Altres conceptes	10,17000 €
P-15	FBB2B5Z4	u	Placa de panell de senyalització d'orientació de 500x130mm d'alumini anoditzat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament	75,77 €
	BBM1ZADE	u	Placa de panell de senyalització d'orientació de 500x130mm d'alumini anoditzat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament	66,20000 €
			Altres conceptes	9,57000 €
P-16	FD5A5FZZ	m	Formació de rasa de drenatge de profunditat 60 m i amplada de 50 cm, amb piconatge del fons i formació de pendents. Inclou l'excavació, la càrrega dels sobrants, subministrament de tub de drenatge ranurat de PE de 110 mm en cas necessari, embolcallat en totes direccions per una capa de grava reciclades segons plànols i làmina geotèxtil de 150 g/m2 amb doble solapament, inclou materials auxiliars i el reblert segons plànols amb reblert superior amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%) sense compactar	48,97 €
	B0330020	t	Grava de pedrera, per a drens	11,53911 €
	B0315601	t	Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	10,45680 €
	B7B151H0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 275 a 300 g/m2	3,03600 €
	BR341150	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	1,22940 €
	BD5B1F00	m	Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de diàmetre	2,81400 €
			Altres conceptes	19,89469 €
P-17	FD7F73B5	u	Reconnexió a xarxa d'abastament i de desguàs.	596,50 €
			Altres conceptes	596,50000 €
P-18	FJM1MEU3	u	Subministrament i col·locació d'arqueta de 40x40cm, amb tapa registrable amb el distintiu de "font", inclòs excavació, reblert i càrrega de materials sobrers.	255,26 €
	B0F1D2A1	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	28,00000 €
	BDKZU100	u	Marc i tapa de fosa dúctil, per a una càrrega de 25 t, per a pericó de 40 x 40 cm	80,00000 €
			Altres conceptes	147,26000 €
P-19	FN316X24	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de tall, segons DT i DF.	74,53 €
	BN3103ZZ	u	Vàlvula	60,00000 €
			Altres conceptes	14,53000 €
P-20	FPA90AMB	u	Gestió de residus d'obra nova. part proporcional de certificats de gestió de residus i factures acreditatives de despeses complementàries, segons estudi de gestió de residus.	283,73 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició	283,73000 €
P-21	FQREPA	u	Punt d'autoreparació compacte de bicicletes apte per a exterior. Compta amb suport per a bicicletes, inflador i joc d'eines antivandàlic. Logotipat i pintat a demanda. Totalment instal·lat, inclòs base de formigó.	2.056,32 €
	BQ1312ZZ	u	Punt d'autoreparació compacte de bicicletes apte per a exterior. Compta amb suport per a bicicletes, inflador i joc d'eines antivandàlic. Logotipat i pintat a demanda.	1.750,00000 €
	B06F1-I4HH	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	109,54000 €
			Altres conceptes	196,78000 €
P-22	FQ1310ZZ	u	Subministrament i col·locació d'element singular lúdic, petri de grans dimensions, segons DT i DF, col·locat fixat mecànicament a dau de formigó.	883,02 €
	BQ1310ZZ	u	Element singular de pedra natural i grans dimensions	824,80000 €
			Altres conceptes	58,22000 €
P-23	FQ31U0X3	u	Execució de font formada amb pedra seca, amb broc amb polsador temporitzat, de disseny tipus abeurador, tot segons DT i DF.	2.161,75 €
	BQ31CZZX	u	Font formada amb pedra seca, amb broc amb polsador temporitzat, de disseny tipus abeurador, tot segons DT i DF.	1.800,00000 €
	BQ3Z1300	u	Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa de sanejament de font per a exterior	34,93000 €
			Altres conceptes	326,82000 €
P-24	FQAEYBWW	u	Subministrament i instal·lació de conjunt de picnic format per taula i dos bancs de 1,50m de longitud, amb llistons de fusta de pi tractada a l'autoclau amb pintura contra pintades i estructura de perfils d'acer galvanitzats pintats, tot segons DT i indicacions de la DF, completament col·locat i muntat incloses fixacions, obra civil i fonamentació.	2.072,50 €
	BQARYWZ4	u	Conjunt de picnic format per taula i dos bancs de 1,50m de longitud, amb llistons de fusta de pi tractada a l'autoclau amb pintura contra pintades i estructura de perfils d'acer galvanitzats pintats, tot segons DT i indicacions de la DF	1.800,00000 €
	B06F1-I4HH	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	43,81600 €
			Altres conceptes	228,68400 €
P-25	FQBAY01Z	u	Protecció d'arbre >=35 cm de diàmetre, format per taulers de fusta de pi tractada fins a 2 m d'alçària col·locats sobre el tronc amb proteccions de poliestirè de 10x10x5mm, lligats amb filferro d'1,3 mm de gruix	59,64 €
	BR82Y010	u	Element de fusta d'1,2 a 1,8 m d'alçària, per a protecció d'arbres	29,24000 €
			Altres conceptes	30,40000 €
P-26	FQT2B1RZ	m	Estructura de perfils d'acer galvanitzat i pintat per a suport d'enfiladisses, muntada i col·locada sobre daus de formigó, tot segons DT i DF.	462,95 €
	BQT2B1RZ	m	Estructura de perfils d'acer galvanitzat i pintat per a suport d'enfiladisses, segons DT i DF	285,50000 €
	B06F1-I4HH	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	54,77000 €
			Altres conceptes	122,68000 €
P-27	FQT2B1SZ	u	Element per a aparcar bicicletes, muntat col·locada sobre daus de formigó, tot segons DT i DF.	641,75 €
	BQT2B1SZ	u	Element per a aparcar bicicletes, tot segons DT i DF.	525,00000 €
	B06F1-I4HH	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	32,86200 €
			Altres conceptes	83,88800 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-28	FQT2B1WZ	u	Subministrament i instal·lació de panell informatiu de planxa d'acer galvanitzat i vinil, de dimensions i contingut segons DT i DF, inclosa l'estructura amb perfils d'acer galvanitzat i pintat, ancorada amb dau de formigó	883,67 €
	BB92U200	m2	Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames	496,04400 €
	B06F1-I4HH	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	32,86200 €
	BQT2B1WZ	u	Estructura i panell informatiu d'acer galvanitzat i pintat amb vinil, de dimensions i contingut segons DT i DF.	280,00000 €
			Altres conceptes	74,76400 €
P-29	FQT2B1ZQ	u	Pèrgola de 15,4m2 de superfície i 3,86 m d'alçària, amb umbracle de llistons metàl·lics, estructura de suport acer galvanitzat i pintat, muntada i col·locada sobre daus de formigó	12.347,54 €
	B06F1-I4HH	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	131,44800 €
	BQT2B1ZW	u	Pèrgola de 15,4m2 de superfície i 3,86 m d'alçària, amb umbracle de llistons metàl·lics, estructura de suport acer galvanitzat i pintat.	11.475,00000 €
			Altres conceptes	741,09200 €
P-30	FQT2B1ZW	u	Estudi amb el càlcul i el dimensionament de l'estructura de la pèrgola, signat per un tècnic competent.	3.675,00 €
	BQT2BZZR	u	Càlcul i dimensionament de l'estructura.	3.500,00000 €
			Altres conceptes	175,00000 €
P-31	FQT2B1ZZ	u	Pèrgola de 9,3m2 de superfície i 3,86 m d'alçària, amb umbracle de llistons metàl·lics, estructura de suport acer galvanitzat i pintat, muntada i col·locada sobre daus de formigó	7.269,61 €
	B06F1-I4HH	m3	Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6	87,63200 €
	BQT2B1ZZ	u	Pèrgola de 9,3m2 de superfície i 3,86 m d'alçària, amb umbracle de llistons metàl·lics, estructura de suport acer galvanitzat i pintat.	6.730,00000 €
			Altres conceptes	451,97800 €
P-32	FR3P2211	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana	44,20 €
	BR3P2210	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel	34,45365 €
			Altres conceptes	9,74635 €
P-33	FR3SE212	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel, escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm	6,25 €
	BR3PE210	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel	4,24300 €
			Altres conceptes	2,00700 €
P-34	FR451R2A	u	Subministrament d'arbre autòcton singular tipus Acer Monspessulanum, Celtis Australis, Ficus Carica, Olea Europea var.sylvestris, Pinus Pinea, Prunus Dulcis, Quercus faginea, Quercus ilex rotundifolia o Quercus suber de perímetre segons DT i indicacions de la DF, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Inclou l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'olla de reg segons plànols i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra.	367,50 €
	BR451ZZ2	u	Arbre autòcton singular tipus Acer Monspessulanum, Celtis Australis, Ficus Carica, Olea Europea var.sylvestris, Pinus Pinea, Prunus Dulcis, Quercus faginea, Quercus ilex rotundifolia o Quercus suber de perímetre segons DT i indicacions de la DF, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any	350,00000 €
			Altres conceptes	17,50000 €
P-35	FR451R2Z	u	Formació de bosquet amb una agrupació mínima de 6 arbres planifolis autòctons singulars, de perímetre segons DT i indicacions de la DF, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i	2.573,54 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Inclou l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'olla de reg segons plànols i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra, inclòs la plantació amb excavació de clot de plantació, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.	
	BR451ZZ2	u	Arbre autòcton singular tipus Acer Monspessulanum, Celtis Australis, Ficus Carica, Olea Europea var.sylvestris, Pinus Pinea, Prunus Dulcis, Quercus faginea, Quercus ilex rotundifolia o Quercus suber de perímetre segons DT i indicacions de la DF, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any	2.100,00000 €
	B0111000	m3	Aigua	0,37120 €
	BR3P2110	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel	103,90000 €
			Altres conceptes	369,26880 €
P-36	FR61225Z	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió	201,40 €
	B0111000	m3	Aigua	0,37120 €
	BR3P2110	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel	103,90000 €
			Altres conceptes	97,12880 €
P-37	FR6623BZ	m2	Subministrament i plantació de conjunt de plantes arbustives, subarbustives, vivaces, herbàcies, graminies i entapissants per renaturalització de cuneta vegetada segons plànols de plantació a definir i validar en obra per la DF. Planta de primera qualitat segons NTJ, en contenidor o alveol forestal amb densitat i format segons plànols de plantació, amb mitjans manuals. inclou el llaurat previ del terreny, la distribució de la planta, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra.	57,92 €
	B0111000	m3	Aigua	0,23200 €
	BR4CJ212	u	Dietes bicolor d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l	10,08000 €
	BR4E3D16	u	Iris pseudacorus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor d'1,3 l	8,01000 €
	BR4FB611	u	Nandina domestica en contenidor de 2 l	15,72000 €
			Altres conceptes	23,87800 €
P-38	FR6623RZ	m	Subministrament i plantació de planta enfiladissa empelmada tipus Vitis vinifera, Rosa canina, Parthenocisus quinquefolia, Hedera helix o Lonicera implexa amb pa de terra o contenidor de 1a qualitat segons NTJ, seleccionat a viver i validat per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Obertura del clot de plantació i substitució per substrats de jardineria. Inclou el subministrament i col·locació de tutor de fusta, clavat en el fons del forat de plantació, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'olla de reg i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra. Densitat de plantació segons DT i DF	50,10 €
	B0111000	m3	Aigua	0,23200 €
	B0315601	t	Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	2,61420 €
	BR341150	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	4,30290 €
	BR4JMMC1	u	Vitis vinifera 'Moscatel' en test 14x14 cm	26,80000 €
			Altres conceptes	16,15090 €
P-39	FR6623SZ	m2	Subministrament i plantació de subarbustives, vivaces, herbàcies, graminies i entapissants per renaturalització de talús segons plànols de plantació a definir i validar en obra per la DF. Planta de primera qualitat segons NTJ, en alveol forestal de 300cc, i a raó de 9 per m2 amb mitjans manuals. inclou el llaurat previ del terreny, la distribució de la planta, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra.	46,07 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BR4FB611	u	Nandina domestica en contenidor de 2 l	15,72000 €
	B0111000	m3	Aigua	0,23200 €
	BR4CJ212	u	Dietes bicolor d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l	10,08000 €
	BR4E3D16	u	Iris pseudacorus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor d'1,3 l	5,34000 €
			Altres conceptes	14,69800 €
P-40	FR6623ZZ	m2	Subministrament i plantació de conjunt de plantes arbustives, subarbustives, vivaces, herbàcies, graminies i entapissants per naturalització de parterre vegetat segons plànols de plantació a definir i validar en obra per la DF. Planta de primera qualitat segons NTJ, en contenidor o alveol forestal amb densitat i format segons plànols de plantació, amb mitjans manuals. inclou el llaurat previ del terreny, la distribució de la planta, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra.	81,72 €
	B0111000	m3	Aigua	0,23200 €
	BR4CJ212	u	Dietes bicolor d'alçària de 20 a 40 cm, en contenidor d'1,3 l	20,16000 €
	BR4E3D16	u	Iris pseudacorus d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor d'1,3 l	16,02000 €
	BR4FB611	u	Nandina domestica en contenidor de 2 l	15,72000 €
			Altres conceptes	29,58800 €
P-41	FRE61300	m2	Manteniment anual integral d'arbustiva, entapissant o herbàcia sense manta antiherbes. Inclou els regs necessaris, les escardes, l'adobat, els tractaments fitosanitaris, l'esporga i la reposició.	9,18 €
			Altres conceptes	9,18000 €
P-42	FRE613RR	u	Anàlisi estàndard de terra vegetal d'aportació o sol de terreny existent (determinació del rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontinua, anàlisi del PH (en H2O 1:2,5), anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Ca, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III)	271,43 €
	BR3411ZZ	u	Anàlisi estàndard de terra vegetal d'aportació o sol de terreny existent (determinació del rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontinua, anàlisi del PH (en H2O 1:2,5), anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Ca, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III)	258,50000 €
			Altres conceptes	12,93000 €
P-43	FRE613SR	u	Anàlisi estàndard de permeabilitat de terreny existent amb creació de cala i ompliment d'aigua i mesurament de velocitat d'infiltració.	236,25 €
	BR3411RR	u	Anàlisi estàndard de permeabilitat de terreny existent amb creació de cala i ompliment d'aigua i mesurament de velocitat d'infiltració.	225,00000 €
			Altres conceptes	11,25000 €
P-44	FRE613ZZ	u	Manteniment anual integral d'arbrat amb reg periòdic de profunditat segons necessitats, inclou la reposició i recol·locació de les brides i els tutors i els tractaments fitosanitaris necessaris ecològics. Inclou els materials de jardineria, les eines, la maquinària, els vehicles i els elements de seguretat necessaris per al manteniment total. Inclou el reg amb cuba i màniga i el transport de les restes vegetals a instal·lació autoritzada de gestió de residus	29,50 €
			Altres conceptes	29,50000 €
P-45	FRI33452	m2	Manta orgànica tipus 100% coco, de densitat aproximada 400 g/m2, col·locada en un terreny preparat amb un pendent aproximat del 50 % i amb una llargària de talús de 4 a 10 m, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma d'U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una densitat de 2 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixació	5,69 €
	BRI31340	m2	Manta orgànica tipus 100% coco, de densitat aproximada 400 g/m2, cosida en les dues cares a una xarxa de polipropilè biodegradable	1,66750 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	4,02250 €
P-46	FRZ2YA33	u	Aspratge quàdruple d'arbre mitjançant 4 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 4 abraçadores regulables de goma o cautxú	85,89 €
	BRZ21A30	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària	40,96000 €
	BRZ22510	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	1,64000 €
			Altres conceptes	43,29000 €
P-47	GB92U003	u	Suport de fusta de pi de secció circular de 120mm i 3000mm d'alçada, amb tractament per a exterior segons norma UNE-EN 335 per a suport de senyalització vertical. Encastat a base de formigó.	72,91 €
	BBMZ26Z0	u	Suport de fusta de pi de secció circular de 120mm i 3000mm d'alçada, amb tractament per a exterior segons norma UNE-EN 335 per a suport de senyalització vertical. Encastat a base de formigó.	60,00000 €
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis	0,50000 €
			Altres conceptes	12,41000 €
P-48	GBBYM8J8	u	Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, i càrrega del material sobrant i col·locació dels pern d'ancoratge roscats, segons plànols, totalment acabada	45,33 €
	B069-I5I9	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/F/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm	4,90450 €
			Altres conceptes	40,42550 €
P-49	GBBZ3010	m	Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a senyals de trànsit, col·locada	27,52 €
	BBMZ2610	m	Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a senyals de trànsit	23,78000 €
			Altres conceptes	3,74000 €
P-50	GBBZA0Z1	u	Base d'alumini per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 76 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 pern roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i formigonament del dau	221,11 €
	B06NN14C	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/40 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm	13,56600 €
	BBMZ56Z10	u	Base d'alumini per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 76 mm de diàmetre, amb 4 pern d'ancoratge roscats	173,54000 €
			Altres conceptes	34,00400 €
P-51	P2242-IZLV	m2	Acabat i allisada de talussos, amb mitjans manuals i mecànics	3,91 €
			Altres conceptes	3,91000 €
P-52	P2R3-HIGV	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km	3,54 €
			Altres conceptes	3,54000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

Barcelona, agost de 2024
Els autors del projecte,

DOCUMENT N°4. PRESSUPOST

05. PRESSUPOST

PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost CB PENEDES
Capítol	01	NODES
Subcapítol	01	Nodes simples
Carpeta	01	Node simple 1
Carpeta (1)	01	Treballs previs

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F22113L2	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió (P - 1)	0,71	200,000	142,00
2	F221C472	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 3)	5,53	60,000	331,80
3	F226120F	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM (P - 5)	8,12	60,000	487,20
4	F227T00F	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (P - 6)	1,96	200,000	392,00
TOTAL	Carpeta (1)	01.01.01.01.01			1.353,00	

Obra	01	Pressupost CB PENEDES
Capítol	01	NODES
Subcapítol	01	Nodes simples
Carpeta	01	Node simple 1
Carpeta (1)	02	Paviments

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F921201J	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 10)	38,15	7,120	271,63
2	F9A1201J	m3	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (P - 11)	34,19	7,120	243,43
TOTAL	Carpeta (1)	01.01.01.01.02			515,06	

Obra	01	Pressupost CB PENEDES
Capítol	01	NODES
Subcapítol	01	Nodes simples
Carpeta	01	Node simple 1
Carpeta (1)	03	Murs

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F222142A	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió (P - 4)	9,29	8,550	79,43
2	F4G3NO6Z	m	Mur de pedra seca, de 0,50m d'alçada i encastat al terreny 50cm, de 50cm d'ample, de pedra a escollir per la DF i dues cares vistes, assentada en sec (P - 8)	174,61	10,500	1.833,41
3	F4G3NOZL	m	Mur de blocs de terra compactada, tipus Tapiablock o equivalent, de 80cm d'ample i de 80cm d'alçada màxima, inclòs morter d'unió entre blocs, i seient amb llistons de fusta horitzontal de 10x3x200cm de fusta de pi massissa tractada a l'autoclaui i amb tractament contra pintades, tot segons DT i DF. (P - 9)	638,26	6,000	3.829,56
4	F3Z113TZ	m2	Base de formigó HM-20 per a mur, de 30cm de cantell, inclòs capa de neteja i anivellament 15 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió (P - 7)	57,51	6,000	345,06

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 2

5	FD5A5FZZ	m	Formació de rasa de drenatge de profunditat 60 m i amplada de 50 cm, amb piconatge del fons i formació de pendents. Inclou l'excavació, la càrrega dels sobrants, subministrament de tub de drenatge ranurat de PE de 110 mm en cas necessari, embolcallat en totes direccions per una capa de grava reciclada segons plànols i làmina geotèxtil de 150 g/m2 amb doble solapament, inclou materials auxiliars i el reblert segons plànols amb reblert superior amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%) sense compactar (P - 16)	48,97	16,500	808,01
---	----------	---	---	-------	--------	--------

TOTAL	Carpeta (1)	01.01.01.01.03			6.895,47
--------------	--------------------	-----------------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost CB PENEDES
Capítol	01	NODES
Subcapítol	01	Nodes simples
Carpeta	01	Node simple 1
Carpeta (1)	04	Enjardinament

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2213422	m3	Excavació per a rebaja en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 2)	4,67	22,500	105,08
2	FR3P2211	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 32)	44,20	22,500	994,50
3	FRZ2YA33	u	Aspratge quàdruple d'arbre mitjançant 4 rols de fusta de pi tractada en autoclaui de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavats al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 4 abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 46)	85,89	2,000	171,78
4	FR451R2A	u	Subministrament d'arbre autòcton singular tipus Acer Monspessulanum, Celtis Australis, Ficus Carica, Olea Europea var. sylvestris, Pinus Pinea, Prunus Dulcis, Quercus faginea, Quercus ilex rotundifolia o Quercus suber de perímetre segons DT i indicacions de la DF, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Inclou l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'olla de reg segons plànols i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra. (P - 34)	367,50	2,000	735,00
5	FR61225Z	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 36)	201,40	2,000	402,80
6	FR6623ZZ	m2	Subministrament i plantació de conjunt de plantes arbustives, subarbustives, vivaces, herbàcies, graminies i entapissants per naturalització de parterre vegetat segons plànols de plantació a definir i validar en obra per la DF. Planta de primera qualitat segons NTJ, en contenidor o alveol forestal amb densitat i format segons plànols de plantació, amb mitjans manuals. inclou el llaurat previ del terreny, la distribució de la planta, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra. (P - 40)	81,72	90,000	7.354,80
7	FR6623RZ	m	Subministrament i plantació de planta enfiladissa empelmada tipus Vitis vinifera, Rosa canina, Parthenocissus quinquefolia, Hedera helix o Lonicera implexa amb pa de terra o contenidor de 1a qualitat segons NTJ, seleccionat a viver i validat per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Obertura del clot de plantació i substitució per substrats de jardineria. Inclou el subministrament i col·locació de tutor de fusta, clavats en el fons del forat de plantació, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'olla de reg i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra. Densitat de plantació segons DT i DF (P - 38)	50,10	4,000	200,40

EUR

PRESSUPOST

8	FR3SE212	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel, escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm (P - 33)	6,25	90,000	562,50
9	FR451R2Z	u	Formació de bosquet amb una agrupació mínima de 6 arbres planifolis autòctons singulars, de perímetre segons DT i indicacions de la DF, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Inclou l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'olla de reg segons plànols i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra, inclòs la plantació amb excavació de clot de plantació, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. (P - 35)	2.573,54	1,000	2.573,54

TOTAL	Carpeta (1)	01.01.01.01.04	13.100,40
--------------	--------------------	-----------------------	------------------

Obra	01	Pressupost CB PENEDES
Capítol	01	NODES
Subcapítol	01	Nodes simples
Carpeta	01	Node simple 1
Carpeta (1)	05	Elements i mobiliari urbà

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FQT2B1ZZ	u	Pèrgola de 9,3m2 de superfície i 3,86 m d'alçària, amb umbracle de llistons metàl·lics, estructura de suport acer galvanitzat i pintat, muntada i col·locada sobre daus de formigó (P - 31)	7.269,61	1,000	7.269,61
2	FQT2B1RZ	m	Estructura de perfils d'acer galvanitzat i pintat per a suport d'enfiladisses, muntada i col·locada sobre daus de formigó, tot segons DT i DF. (P - 26)	462,95	3,800	1.759,21
3	FQT2B1WZ	u	Subministrament i instal·lació de panell informatiu de planxa d'acer galvanitzat i vinil, de dimensions i contingut segons DT i DF, inclosa l'estructura amb perfils d'acer galvanitzat i pintat, ancorada amb dau de formigó (P - 28)	883,67	1,000	883,67
4	FQ1310ZZ	u	Subministrament i col·locació d'element singular lúdic, petri de grans dimensions, segons DT i DF, col·locat fixat mecànicament a dau de formigó. (P - 22)	883,02	1,000	883,02

TOTAL	Carpeta (1)	01.01.01.01.05	10.795,51
--------------	--------------------	-----------------------	------------------

Obra	01	Pressupost CB PENEDES
Capítol	01	NODES
Subcapítol	01	Nodes simples
Carpeta	02	Node simple 2
Carpeta (1)	01	Treballs previs

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F22113L2	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió (P - 1)	0,71	200,000	142,00
2	F221C472	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 3)	5,53	60,000	331,80
3	F226120F	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM (P - 5)	8,12	60,000	487,20
4	F227T00F	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (P - 6)	1,96	200,000	392,00

EUR

PRESSUPOST

TOTAL	Carpeta (1)	01.01.01.02.01	1.353,00
--------------	--------------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost CB PENEDES
Capítol	01	NODES
Subcapítol	01	Nodes simples
Carpeta	02	Node simple 2
Carpeta (1)	02	Paviments

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F921201J	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 10)	38,15	7,120	271,63
2	F9A1201J	m3	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (P - 11)	34,19	7,120	243,43

TOTAL	Carpeta (1)	01.01.01.02.02	515,06
--------------	--------------------	-----------------------	---------------

Obra	01	Pressupost CB PENEDES
Capítol	01	NODES
Subcapítol	01	Nodes simples
Carpeta	02	Node simple 2
Carpeta (1)	03	Murs

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F222142A	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió (P - 4)	9,29	8,550	79,43
2	F4G3NO6Z	m	Mur de pedra seca, de 0,50m d'alçada i encastat al terreny 50cm, de 50cm d'ample, de pedra a escollir per la DF i dues cares vistes, assentada en sec (P - 8)	174,61	10,500	1.833,41
3	F4G3NOZL	m	Mur de blocs de terra compactada, tipus Tapiablock o equivalent, de 80cm d'ample i de 80cm d'alçada màxima, inclòs morter d'unió entre blocs, i seient amb llistons de fusta horitzontal de 10x3x200cm de fusta de pi massissa tractada a l'autoclaui i amb tractament contra pintades, tot segons DT i DF. (P - 9)	638,26	6,000	3.829,56
4	F3Z113TZ	m2	Base de formigó HM-20 per a mur, de 30cm de cantell, inclòs capa de neteja i anivellament 15 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió (P - 7)	57,51	6,000	345,06
5	FD5A5FZZ	m	Formació de rasa de drenatge de profunditat 60 m i amplada de 50 cm, amb piconatge del fons i formació de pendents. Inclou l'excavació, la càrrega dels sobrants, subministrament de tub de drenatge ranurat de PE de 110 mm en cas necessari, embolcallat en totes direccions per una capa de graves reciclades segons plànols i làmina geotèxtil de 150 g/m2 amb doble solapament, inclou materials auxiliars i el reblert segons plànols amb reblert superior amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%) sense compactar (P - 16)	48,97	16,500	808,01

TOTAL	Carpeta (1)	01.01.01.02.03	6.895,47
--------------	--------------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost CB PENEDES
Capítol	01	NODES
Subcapítol	01	Nodes simples
Carpeta	02	Node simple 2
Carpeta (1)	04	Enjardinament

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 5

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2213422	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 2)	4,67	22,500	105,08
2	FR3P2211	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 32)	44,20	22,500	994,50
3	FRZ2YA33	u	Aspratge quàdruple d'arbre mitjançant 4 rols de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 4 abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 46)	85,89	2,000	171,78
4	FR451R2A	u	Subministrament d'arbre autòcton singular tipus Acer Monspessulanum, Celtis Australis, Ficus Carica, Olea Europea var.sylvestris, Pinus Pinea, Prunus Dulcis, Quercus fagínea, Quercus ilex rotundifolia o Quercus suber de perímetre segons DT i indicacions de la DF, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Inclou l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'olla de reg segons plànols i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra. (P - 34)	367,50	2,000	735,00
5	FR61225Z	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 36)	201,40	2,000	402,80
6	FR6623ZZ	m2	Subministrament i plantació de conjunt de plantes arbustives, subarbustives, vivaces, herbàcies, graminies i entapissants per naturalització de parterre vegetat segons plànols de plantació a definir i validar en obra per la DF. Planta de primera qualitat segons NTJ, en contenidor o alveol forestal amb densitat i format segons plànols de plantació, amb mitjans manuals. inclou el llaurat previ del terreny, la distribució de la planta, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra. (P - 40)	81,72	90,000	7.354,80
7	FR6623RZ	m	Subministrament i plantació de planta enfiladissa empelmada tipus Vitis vinifera, Rosa canina, Parthenocisus quinquefolia, Hedera helix o Lonicera implexa amb pa de terra o contenidor de 1a qualitat segons NTJ, seleccionat a viver i validat per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Obertura del clot de plantació i substitució per substrats de jardineria. Inclou el subministrament i col·locació de tutor de fusta, clavat en el fons del forat de plantació, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'olla de reg i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra. Densitat de plantació segons DT i DF (P - 38)	50,10	4,000	200,40
8	FR3SE212	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel, escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm (P - 33)	6,25	90,000	562,50

TOTAL Carpeta (1) 01.01.01.02.04 10.526,86

Obra	01	Pressupost CB PENEDES
Capítol	01	NODES
Subcapítol	01	Nodes simples
Carpeta	02	Node simple 2
Carpeta (1)	05	Elements i mobiliari urbà

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FQT2B1ZZ	u	Pèrgola de 9,3m2 de superfície i 3,86 m d'alçària, amb umbracle de llistons metàl·lics, estructura de suport acer galvanitzat i pintat, muntada i col·locada sobre daus de formigó (P - 31)	7.269,61	1,000	7.269,61

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 6

2	FQT2B1RZ	m	Estructura de perfils d'acer galvanitzat i pintat per a suport d'enfiladisses, muntada i col·locada sobre daus de formigó, tot segons DT i DF. (P - 26)	462,95	3,800	1.759,21
3	FQT2B1WZ	u	Subministrament i instal·lació de panell informatiu de planxa d'acer galvanitzat i vinil, de dimensions i contingut segons DT i DF, inclosa l'estructura amb perfils d'acer galvanitzat i pintat, ancorada amb dau de formigó (P - 28)	883,67	1,000	883,67
4	FQ1310ZZ	u	Subministrament i col·locació d'element singular lúdic, petri de grans dimensions, segons DT i DF, col·locat fixat mecànicament a dau de formigó. (P - 22)	883,02	1,000	883,02

TOTAL Carpeta (1) 01.01.01.02.05 10.795,51

Obra	01	Pressupost CB PENEDES
Capítol	01	NODES
Subcapítol	01	Nodes simples
Carpeta	04	Node simple 4
Carpeta (1)	01	Treballs previs

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F22113L2	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió (P - 1)	0,71	200,000	142,00
2	F221C472	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 3)	5,53	60,000	331,80
3	F226120F	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM (P - 5)	8,12	60,000	487,20
4	F227T00F	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (P - 6)	1,96	200,000	392,00

TOTAL Carpeta (1) 01.01.01.04.01 1.353,00

Obra	01	Pressupost CB PENEDES
Capítol	01	NODES
Subcapítol	01	Nodes simples
Carpeta	04	Node simple 4
Carpeta (1)	02	Paviments

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F921201J	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 10)	38,15	7,120	271,63
2	F9A1201J	m3	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (P - 11)	34,19	7,120	243,43

TOTAL Carpeta (1) 01.01.01.04.02 515,06

Obra	01	Pressupost CB PENEDES
Capítol	01	NODES
Subcapítol	01	Nodes simples
Carpeta	04	Node simple 4
Carpeta (1)	03	Murs

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F222142A	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió (P - 4)	9,29	8,550	79,43

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 7

2	F4G3NO6Z	m	Mur de pedra seca, de 0,50m d'alçada i encastat al terreny 50cm, de 50cm d'ample, de pedra a escollir per la DF i dues cares vistes, assentada en sec (P - 8)	174,61	10,500	1.833,41
3	F4G3NOZL	m	Mur de blocs de terra compactada, tipus Tapiablock o equivalent, de 80cm d'ample i de 80cm d'alçada màxima, inclòs morter d'unió entre blocs, i seient amb llistons de fusta horitzontal de 10x3x200cm de fusta de pi massissa tractada a l'autoclau i amb tractament contra pintades, tot segons DT i DF. (P - 9)	638,26	6,000	3.829,56
4	F3Z113TZ	m2	Base de formigó HM-20 per a mur, de 30cm de cantell, inclòs capa de neteja i anivellament 15 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió (P - 7)	57,51	6,000	345,06
5	FD5A5FZZ	m	Formació de rasa de drenatge de profunditat 60 m i amplada de 50 cm, amb piconatge del fons i formació de pendents. Inclou l'excavació, la càrrega dels sobrants, subministrament de tub de drenatge ranurat de PE de 110 mm en cas necessari, embolcallat en totes direccions per una capa de grava reciclada segons plànols i làmina geotèxtil de 150 g/m2 amb doble solapament, inclou materials auxiliars i el reblert segons plànols amb reblert superior amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%) sense compactar (P - 16)	48,97	16,500	808,01

TOTAL	Carpeta (1)	01.01.01.04.03	6.895,47
--------------	--------------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost CB PENEDES
Capítol	01	NODES
Subcapítol	01	Nodes simples
Carpeta	04	Node simple 4
Carpeta (1)	04	Enjardinament

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2213422	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 2)	4,67	22,500	105,08
2	FR3P2211	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 32)	44,20	22,500	994,50
3	FRZ2YA33	u	Aspratge quàdruple d'arbre mitjançant 4 rols de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavats al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 4 abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 46)	85,89	2,000	171,78
4	FR451R2A	u	Subministrament d'arbre autòcton singular tipus Acer Monspessulanum, Celtis Australis, Ficus Carica, Olea Europea var.sylvestris, Pinus Pinea, Prunus Dulcis, Quercus fagínea, Quercus ilex rotundifolia o Quercus suber de perímetre segons DT i indicacions de la DF, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Inclou l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'olla de reg segons plànols i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra. (P - 34)	367,50	2,000	735,00
5	FR61225Z	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 36)	201,40	2,000	402,80
6	FR6623ZZ	m2	Subministrament i plantació de conjunt de plantes arbustives, subarbustives, vivaces, herbàcies, graminies i entapissants per naturalització de parterre vegetat segons plànols de plantació a definir i validar en obra per la DF. Planta de primera qualitat segons NTJ, en contenidor o alveol forestal amb densitat i format segons plànols de plantació, amb mitjans manuals. Inclou el llaurat previ del terreny, la distribució de la planta, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperflat, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la	81,72	90,000	7.354,80

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 8

7	FR6623RZ	m	recepció de l'obra. (P - 40)	50,10	4,000	200,40
8	FR3SE212	m2	Subministrament i plantació de planta enfiladissa empelmada tipus Vitis vinifera, Rosa canina, Parthenocisus quinquefolia, Hedera helix o Lonicera implexa amb pa de terra o contenidor de 1a qualitat segons NTJ, seleccionat a viver i validat per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Obertura del clot de plantació i substitució per substrats de jardineria. Inclou el subministrament i col·locació de tutor de fusta, clavats en el fons del forat de plantació, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'olla de reg i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra. Densitat de plantació segons DT i DF (P - 38)	6,25	90,000	562,50

TOTAL	Carpeta (1)	01.01.01.04.04	10.526,86
--------------	--------------------	-----------------------	------------------

Obra	01	Pressupost CB PENEDES
Capítol	01	NODES
Subcapítol	01	Nodes simples
Carpeta	04	Node simple 4
Carpeta (1)	05	Elements i mobiliari urbà

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FQT2B1ZZ	u	Pèrgola de 9,3m2 de superfície i 3,86 m d'alçària, amb umbracle de llistons metàl·lics, estructura de suport acer galvanitzat i pintat, muntada i col·locada sobre daus de formigó (P - 31)	7.269,61	1,000	7.269,61
2	FQT2B1RZ	m	Estructura de perfils d'acer galvanitzat i pintat per a suport d'enfiladisses, muntada i col·locada sobre daus de formigó, tot segons DT i DF. (P - 26)	462,95	3,800	1.759,21
3	FQT2B1WZ	u	Subministrament i instal·lació de panell informatiu de planxa d'acer galvanitzat i vinil, de dimensions i contingut segons DT i DF, inclosa l'estructura amb perfils d'acer galvanitzat i pintat, ancorada amb dau de formigó (P - 28)	883,67	1,000	883,67
4	FQ1310ZZ	u	Subministrament i col·locació d'element singular lúdic, petri de grans dimensions, segons DT i DF, col·locat fixat mecànicament a dau de formigó. (P - 22)	883,02	1,000	883,02

TOTAL	Carpeta (1)	01.01.01.04.05	10.795,51
--------------	--------------------	-----------------------	------------------

Obra	01	Pressupost CB PENEDES
Capítol	01	NODES
Subcapítol	01	Nodes simples
Carpeta	05	Node simple 5
Carpeta (1)	01	Treballs previs

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F22113L2	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió (P - 1)	0,71	200,000	142,00
2	F221C472	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 3)	5,53	60,000	331,80
3	F226120F	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM (P - 5)	8,12	60,000	487,20
4	F227T00F	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (P - 6)	1,96	200,000	392,00

EUR

PRESSUPOST

TOTAL	Carpeta (1)	01.01.01.05.01	1.353,00
--------------	--------------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost CB PENEDES
Capítol	01	NODES
Subcapítol	01	Nodes simples
Carpeta	05	Node simple 5
Carpeta (1)	02	Paviments

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	F921201J	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 10)	38,15	7,120	271,63
2	F9A1201J	m3	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (P - 11)	34,19	7,120	243,43

TOTAL	Carpeta (1)	01.01.01.05.02	515,06
--------------	--------------------	-----------------------	---------------

Obra	01	Pressupost CB PENEDES
Capítol	01	NODES
Subcapítol	01	Nodes simples
Carpeta	05	Node simple 5
Carpeta (1)	03	Murs

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	F222142A	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió (P - 4)	9,29	8,550	79,43
2	F4G3NO6Z	m	Mur de pedra seca, de 0,50m d'alçada i encastat al terreny 50cm, de 50cm d'ample, de pedra a escollir per la DF i dues cares vistes, assentada en sec (P - 8)	174,61	10,500	1.833,41
3	F4G3NOZL	m	Mur de blocs de terra compactada, tipus Tapiablock o equivalent, de 80cm d'ample i de 80cm d'alçada màxima, inclòs morter d'unió entre blocs, i seient amb llistons de fusta horitzontal de 10x3x200cm de fusta de pi massissa tractada a l'autoclau i amb tractament contra pintades, tot segons DT i DF. (P - 9)	638,26	6,000	3.829,56
4	F3Z113TZ	m2	Base de formigó HM-20 per a mur, de 30cm de cantell, inclòs capa de neteja i anivellament 15 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió (P - 7)	57,51	6,000	345,06
5	FD5A5FZZ	m	Formació de rasa de drenatge de profunditat 60 m i amplada de 50 cm, amb piconatge del fons i formació de pendents. Inclou l'excavació, la càrrega dels sobrants, subministrament de tub de drenatge ranurat de PE de 110 mm en cas necessari, embolcallat en totes direccions per una capa de gravetes reciclades segons plànols i làmina geotèxtil de 150 g/m2 amb doble solapament, inclou materials auxiliars i el reblert segons plànols amb reblert superior amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%) sense compactar (P - 16)	48,97	16,500	808,01

TOTAL	Carpeta (1)	01.01.01.05.03	6.895,47
--------------	--------------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost CB PENEDES
Capítol	01	NODES
Subcapítol	01	Nodes simples
Carpeta	05	Node simple 5
Carpeta (1)	04	Enjardinament

EUR

PRESSUPOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	F2213422	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 2)	4,67	22,500	105,08
2	FR3P2211	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 32)	44,20	22,500	994,50
3	FRZ2YA33	u	Aspratge quàdruple d'arbre mitjançant 4 rols de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 4 abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 46)	85,89	2,000	171,78
4	FR451R2A	u	Subministrament d'arbre autòcton singular tipus Acer Monspessulanum, Celtis Australis, Ficus Carica, Olea Europea var.sylvestris, Pinus Pinea, Prunus Dulcis, Quercus faginea, Quercus ilex rotundifolia o Quercus suber de perímetre segons DT i indicacions de la DF, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Inclou l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'olla de reg segons plànols i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra. (P - 34)	367,50	2,000	735,00
5	FR61225Z	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 36)	201,40	2,000	402,80
6	FR6623ZZ	m2	Subministrament i plantació de conjunt de plantes arbustives, subarbustives, vivaces, herbàcies, graminies i entapissants per naturalització de parterre vegetat segons plànols de plantació a definir i validar en obra per la DF. Planta de primera qualitat segons NTJ, en contenidor o alveol forestal amb densitat i format segons plànols de plantació, amb mitjans manuals. inclou el llaurat previ del terreny, la distribució de la planta, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra. (P - 40)	81,72	90,000	7.354,80
7	FR6623RZ	m	Subministrament i plantació de planta enfiladissa empelmada tipus Vitis vinifera, Rosa canina, Parthenocissus quinquefolia, Hedera helix o Lonicera implexa amb pa de terra o contenidor de 1a qualitat segons NTJ, seleccionat a viver i validat per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Obertura del clot de plantació i substitució per substrats de jardineria. Inclou el subministrament i col·locació de tutor de fusta, clavat en el fons del forat de plantació, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'olla de reg i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra. Densitat de plantació segons DT i DF (P - 38)	50,10	4,000	200,40
8	FR3SE212	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel, escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm (P - 33)	6,25	90,000	562,50

TOTAL	Carpeta (1)	01.01.01.05.04	10.526,86
--------------	--------------------	-----------------------	------------------

Obra	01	Pressupost CB PENEDES
Capítol	01	NODES
Subcapítol	01	Nodes simples
Carpeta	05	Node simple 5
Carpeta (1)	05	Elements i mobiliari urbà

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	FQT2B1ZZ	u	Pèrgola de 9,3m2 de superfície i 3,86 m d'alçada, amb umbracle de llistons metàl·lics, estructura de suport acer galvanitzat i pintat, muntada i col·locada sobre daus de formigó (P - 31)	7.269,61	1,000	7.269,61
---	----------	---	--	----------	-------	----------

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 11

2	FQT2B1RZ	m	Estructura de perfils d'acer galvanitzat i pintat per a suport d'enfiladisses, muntada i col·locada sobre daus de formigó, tot segons DT i DF. (P - 26)	462,95	3,800	1.759,21
3	FQT2B1WZ	u	Subministrament i instal·lació de panell informatiu de planxa d'acer galvanitzat i vinil, de dimensions i contingut segons DT i DF, inclosa l'estructura amb perfils d'acer galvanitzat i pintat, ancorada amb dau de formigó (P - 28)	883,67	1,000	883,67
4	FQ1310ZZ	u	Subministrament i col·locació d'element singular lúdic, petri de grans dimensions, segons DT i DF, col·locat fixat mecànicament a dau de formigó. (P - 22)	883,02	1,000	883,02

TOTAL	Carpeta (1)	01.01.01.05.05	10.795,51
--------------	--------------------	-----------------------	------------------

Obra	01	Pressupost CB PENEDES
Capítol	01	NODES
Subcapítol	01	Nodes simples
Carpeta	06	Node simple 6
Carpeta (1)	01	Treballs previs

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F22113L2	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió (P - 1)	0,71	200,000	142,00
2	F221C472	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 3)	5,53	60,000	331,80
3	F226120F	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM (P - 5)	8,12	60,000	487,20
4	F227T00F	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (P - 6)	1,96	200,000	392,00

TOTAL	Carpeta (1)	01.01.01.06.01	1.353,00
--------------	--------------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost CB PENEDES
Capítol	01	NODES
Subcapítol	01	Nodes simples
Carpeta	06	Node simple 6
Carpeta (1)	02	Paviments

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F921201J	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 10)	38,15	7,120	271,63
2	F9A1201J	m3	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (P - 11)	34,19	7,120	243,43

TOTAL	Carpeta (1)	01.01.01.06.02	515,06
--------------	--------------------	-----------------------	---------------

Obra	01	Pressupost CB PENEDES
Capítol	01	NODES
Subcapítol	01	Nodes simples
Carpeta	06	Node simple 6
Carpeta (1)	03	Murs

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F222142A	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió (P - 4)	9,29	8,550	79,43

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 12

2	F4G3NO6Z	m	Mur de pedra seca, de 0,50m d'alçada i encastat al terreny 50cm, de 50cm d'ample, de pedra a escollir per la DF i dues cares vistes, assentada en sec (P - 8)	174,61	10,500	1.833,41
3	F4G3NOZL	m	Mur de blocs de terra compactada, tipus Tapiablock o equivalent, de 80cm d'ample i de 80cm d'alçada màxima, inclòs morter d'unió entre blocs, i seient amb llistons de fusta horitzontal de 10x3x200cm de fusta de pi massissa tractada a l'autoclaui i amb tractament contra pintades, tot segons DT i DF. (P - 9)	638,26	6,000	3.829,56
4	F3Z113TZ	m2	Base de formigó HM-20 per a mur, de 30cm de cantell, inclòs capa de neteja i anivellament 15 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió (P - 7)	57,51	6,000	345,06
5	FD5A5FZZ	m	Formació de rasa de drenatge de profunditat 60 m i amplada de 50 cm, amb piconatge del fons i formació de pendents. Inclou l'excavació, la càrrega dels sobrants, subministrament de tub de drenatge ranurat de PE de 110 mm en cas necessari, embolcallat en totes direccions per una capa de graves reciclades segons plànols i làmina geotèxtil de 150 g/m2 amb doble solapament, inclou materials auxiliars i el reblert segons plànols amb reblert superior amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%) sense compactar (P - 16)	48,97	16,500	808,01

TOTAL	Carpeta (1)	01.01.01.06.03	6.895,47
--------------	--------------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost CB PENEDES
Capítol	01	NODES
Subcapítol	01	Nodes simples
Carpeta	06	Node simple 6
Carpeta (1)	04	Enjardinament

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2213422	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 2)	4,67	22,500	105,08
2	FR3P2211	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 32)	44,20	22,500	994,50
3	FR22YA33	u	Aspratge quàdruple d'arbre mitjançant 4 rolls de fusta de pi tractada en autoclaui de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 4 abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 46)	85,89	2,000	171,78
4	FR451R2A	u	Subministrament d'arbre autòcton singular tipus Acer Monspensulanum, Celtis Australis, Ficus Carica, Olea Europea var.sylvestris, Pinus Pinea, Prunus Dulcis, Quercus faginea, Quercus ilex rotundifolia o Quercus suber de perímetre segons DT i indicacions de la DF, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Inclou l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'olla de reg segons plànols i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra. (P - 34)	367,50	2,000	735,00
5	FR61225Z	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 36)	201,40	2,000	402,80
6	FR6623ZZ	m2	Subministrament i plantació de conjunt de plantes arbustives, subarbustives, vivaces, herbàcies, graminies i entapissants per naturalització de parterre vegetat segons plànols de plantació a definir i validar en obra per la DF. Planta de primera qualitat segons NTJ, en contenidor o alveol forestal amb densitat i format segons plànols de plantació, amb mitjans manuals. Inclou el llaurat previ del terreny, la distribució de la planta, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la	81,72	90,000	7.354,80

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 13

7	FR6623RZ	m	recepció de l'obra. (P - 40) Subministrament i plantació de planta enfiladissa empelmada tipus Vitis vinifera, Rosa canina, Parthenocisus quinquefolia, Hedera helix o Lonicera implexa amb pa de terra o contenidor de 1a qualitat segons NTJ, seleccionat a viver i validat per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Obertura del clot de plantació i substitució per substrats de jardineria. Inclou el subministrament i col·locació de tutor de fusta, clavat en el fons del forat de plantació, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'olla de reg i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra. Densitat de plantació segons DT i DF (P - 38)	50,10	4,000	200,40
8	FR3SE212	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel, escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm (P - 33)	6,25	90,000	562,50

TOTAL	Carpeta (1)	01.01.01.06.04	10.526,86
--------------	--------------------	-----------------------	------------------

Obra	01	Pressupost CB PENEDES
Capítol	01	NODES
Subcapítol	01	Nodes simples
Carpeta	06	Node simple 6
Carpeta (1)	05	Elements i mobiliari urbà

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FQT2B1ZZ	u	Pèrgola de 9,3m2 de superfície i 3,86 m d'alçària, amb umbracle de llistons metàl·lics, estructura de suport acer galvanitzat i pintat, muntada i col·locada sobre daus de formigó (P - 31)	7.269,61	1,000	7.269,61
2	FQT2B1RZ	m	Estructura de perfils d'acer galvanitzat i pintat per a suport d'enfiladisses, muntada i col·locada sobre daus de formigó, tot segons DT i DF. (P - 26)	462,95	3,800	1.759,21
3	FQT2B1WZ	u	Subministrament i instal·lació de panell informatiu de planxa d'acer galvanitzat i vinil, de dimensions i contingut segons DT i DF, inclosa l'estructura amb perfils d'acer galvanitzat i pintat, ancorada amb dau de formigó (P - 28)	883,67	1,000	883,67
4	FQ1310ZZ	u	Subministrament i col·locació d'element singular lúdic, petri de grans dimensions, segons DT i DF, col·locat fixat mecànicament a dau de formigó. (P - 22)	883,02	1,000	883,02

TOTAL	Carpeta (1)	01.01.01.06.05	10.795,51
--------------	--------------------	-----------------------	------------------

Obra	01	Pressupost CB PENEDES
Capítol	01	NODES
Subcapítol	01	Nodes simples
Carpeta	08	Node simple 8
Carpeta (1)	01	Treballs previs

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F22113L2	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió (P - 1)	0,71	200,000	142,00
2	F221C472	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 3)	5,53	60,000	331,80
3	F226120F	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM (P - 5)	8,12	60,000	487,20
4	F227T00F	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (P - 6)	1,96	200,000	392,00

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 14

TOTAL	Carpeta (1)	01.01.01.08.01	1.353,00
--------------	--------------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost CB PENEDES
Capítol	01	NODES
Subcapítol	01	Nodes simples
Carpeta	08	Node simple 8
Carpeta (1)	02	Paviments

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F921201J	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 10)	38,15	7,120	271,63
2	F9A1201J	m3	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (P - 11)	34,19	7,120	243,43

TOTAL	Carpeta (1)	01.01.01.08.02	515,06
--------------	--------------------	-----------------------	---------------

Obra	01	Pressupost CB PENEDES
Capítol	01	NODES
Subcapítol	01	Nodes simples
Carpeta	08	Node simple 8
Carpeta (1)	03	Murs

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F222142A	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió (P - 4)	9,29	8,550	79,43
2	F4G3NO6Z	m	Mur de pedra seca, de 0,50m d'alçada i encastat al terreny 50cm, de 50cm d'ample, de pedra a escollir per la DF i dues cares vistes, assentada en sec (P - 8)	174,61	10,500	1.833,41
3	F4G3NOZL	m	Mur de blocs de terra compactada, tipus Tapiablock o equivalent, de 80cm d'ample i de 80cm d'alçada màxima, inclòs morter d'unió entre blocs, i seient amb llistons de fusta horitzontal de 10x3x200cm de fusta de pi massissa tractada a l'autoclau i amb tractament contra pintades, tot segons DT i DF. (P - 9)	638,26	6,000	3.829,56
4	F3Z113TZ	m2	Base de formigó HM-20 per a mur, de 30cm de cantell, inclòs capa de neteja i anivellament 15 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió (P - 7)	57,51	6,000	345,06
5	FD5A5FZZ	m	Formació de rasa de drenatge de profunditat 60 m i amplada de 50 cm, amb piconatge del fons i formació de pendents. Inclou l'excavació, la càrrega dels sobrants, subministrament de tub de drenatge ranurat de PE de 110 mm en cas necessari, embolcallat en totes direccions per una capa de grava reciclada segons plànols i làmina geotèxtil de 150 g/m2 amb doble solapament, inclou materials auxiliars i el reblert segons plànols amb reblert superior amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%) sense compactar (P - 16)	48,97	16,500	808,01

TOTAL	Carpeta (1)	01.01.01.08.03	6.895,47
--------------	--------------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost CB PENEDES
Capítol	01	NODES
Subcapítol	01	Nodes simples
Carpeta	08	Node simple 8
Carpeta (1)	04	Enjardinament

EUR

PRESSUPOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2213422	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 2)	4,67	22,500	105,08
2	FR3P2211	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 32)	44,20	22,500	994,50
3	FRZ2YA33	u	Aspratge quàdruple d'arbre mitjançant 4 rols de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 4 abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 46)	85,89	2,000	171,78
4	FR451R2A	u	Subministrament d'arbre autòcton singular tipus Acer Monspessulanum, Celtis Australis, Ficus Carica, Olea Europea var.sylvestris, Pinus Pinea, Prunus Dulcis, Quercus faginea, Quercus ilex rotundifolia o Quercus suber de perímetre segons DT i indicacions de la DF, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Inclou l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'olla de reg segons plànols i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra. (P - 34)	367,50	2,000	735,00
5	FR61225Z	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 36)	201,40	2,000	402,80
6	FR6623ZZ	m2	Subministrament i plantació de conjunt de plantes arbustives, subarbustives, vivaces, herbàcies, graminies i entapissants per naturalització de parterre vegetat segons plànols de plantació a definir i validar en obra per la DF. Planta de primera qualitat segons NTJ, en contenidor o alveol forestal amb densitat i format segons plànols de plantació, amb mitjans manuals. inclou el llaurat previ del terreny, la distribució de la planta, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra. (P - 40)	81,72	90,000	7.354,80
7	FR6623RZ	m	Subministrament i plantació de planta enfiladissa empelmada tipus Vitis vinifera, Rosa canina, Parthenocisus quinquefolia, Hedera helix o Lonicera implexa amb pa de terra o contenidor de 1a qualitat segons NTJ, seleccionat a viver i validat per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Obertura del clot de plantació i substitució per substrats de jardineria. Inclou el subministrament i col·locació de tutor de fusta, clavats en el fons del forat de plantació, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'olla de reg i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra. Densitat de plantació segons DT i DF (P - 38)	50,10	4,000	200,40
8	FR3SE212	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel, escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm (P - 33)	6,25	90,000	562,50

TOTAL Carpeta (1) 01.01.01.08.04 10.526,86

Obra	01	Pressupost CB PENEDES
Capítol	01	NODES
Subcapítol	01	Nodes simples
Carpeta	08	Node simple 8
Carpeta (1)	05	Elements i mobiliari urbà

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FQT2B1ZZ	u	Pèrgola de 9,3m2 de superfície i 3,86 m d'alçària, amb umbracle de llistons metàl·lics, estructura de suport acer galvanitzat i pintat, muntada i col·locada sobre daus de formigó (P - 31)	7.269,61	1,000	7.269,61

EUR

PRESSUPOST

2	FQT2B1RZ	m	Estructura de perfils d'acer galvanitzat i pintat per a suport d'enfiladisses, muntada i col·locada sobre daus de formigó, tot segons DT i DF. (P - 26)	462,95	3,800	1.759,21
3	FQT2B1WZ	u	Subministrament i instal·lació de panell informatiu de planxa d'acer galvanitzat i vinil, de dimensions i contingut segons DT i DF, inclosa l'estructura amb perfils d'acer galvanitzat i pintat, ancorada amb dau de formigó (P - 28)	883,67	1,000	883,67
4	FQ1310ZZ	u	Subministrament i col·locació d'element singular lúdic, petri de grans dimensions, segons DT i DF, col·locat fixat mecànicament a dau de formigó. (P - 22)	883,02	1,000	883,02

TOTAL Carpeta (1) 01.01.01.08.05 10.795,51

Obra	01	Pressupost CB PENEDES
Capítol	01	NODES
Subcapítol	01	Nodes simples
Carpeta	09	Node simple 9
Carpeta (1)	01	Treballs previs

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F22113L2	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió (P - 1)	0,71	200,000	142,00
2	F221C472	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 3)	5,53	60,000	331,80
3	F226120F	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM (P - 5)	8,12	60,000	487,20
4	F227T00F	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (P - 6)	1,96	200,000	392,00

TOTAL Carpeta (1) 01.01.01.09.01 1.353,00

Obra	01	Pressupost CB PENEDES
Capítol	01	NODES
Subcapítol	01	Nodes simples
Carpeta	09	Node simple 9
Carpeta (1)	02	Paviments

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F921201J	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 10)	38,15	7,120	271,63
2	F9A1201J	m3	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (P - 11)	34,19	7,120	243,43

TOTAL Carpeta (1) 01.01.01.09.02 515,06

Obra	01	Pressupost CB PENEDES
Capítol	01	NODES
Subcapítol	01	Nodes simples
Carpeta	09	Node simple 9
Carpeta (1)	03	Murs

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F222142A	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió (P - 4)	9,29	8,550	79,43

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 17

2	F4G3NO6Z	m	Mur de pedra seca, de 0,50m d'alçada i encastat al terreny 50cm, de 50cm d'ample, de pedra a escollir per la DF i dues cares vistes, assentada en sec (P - 8)	174,61	10,500	1.833,41
3	F4G3NOZL	m	Mur de blocs de terra compactada, tipus Tapiablock o equivalent, de 80cm d'ample i de 80cm d'alçada màxima, inclòs morter d'unió entre blocs, i seient amb llistons de fusta horitzontal de 10x3x200cm de fusta de pi massissa tractada a l'autoclau i amb tractament contra pintades, tot segons DT i DF. (P - 9)	638,26	6,000	3.829,56
4	F3Z113TZ	m2	Base de formigó HM-20 per a mur, de 30cm de cantell, inclòs capa de neteja i anivellament 15 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió (P - 7)	57,51	6,000	345,06
5	FD5A5FZZ	m	Formació de rasa de drenatge de profunditat 60 m i amplada de 50 cm, amb piconatge del fons i formació de pendents. Inclou l'excavació, la càrrega dels sobrants, subministrament de tub de drenatge ranurat de PE de 110 mm en cas necessari, embolcallat en totes direccions per una capa de graves reciclades segons plànols i làmina geotèxtil de 150 g/m2 amb doble solapament, inclou materials auxiliars i el reblert segons plànols amb reblert superior amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%) sense compactar (P - 16)	48,97	16,500	808,01

TOTAL Carpeta (1) 01.01.01.09.03 6.895,47

Obra	01	Pressupost CB PENEDES
Capítol	01	NODES
Subcapítol	01	Nodes simples
Carpeta	09	Node simple 9
Carpeta (1)	04	Enjardinament

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2213422	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 2)	4,67	22,500	105,08
2	FR3P2211	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 32)	44,20	22,500	994,50
3	FRZ2YA33	u	Aspratge quàdruple d'arbre mitjançant 4 rols de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavats al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 4 abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 46)	85,89	2,000	171,78
4	FR451R2A	u	Subministrament d'arbre autòcton singular tipus Acer Monspessulanum, Celtis Australis, Ficus Carica, Olea Europea var.sylvestris, Pinus Pinea, Prunus Dulcis, Quercus fagínea, Quercus ilex rotundifolia o Quercus suber de perímetre segons DT i indicacions de la DF, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Inclou l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'olla de reg segons plànols i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra. (P - 34)	367,50	2,000	735,00
5	FR61225Z	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 36)	201,40	2,000	402,80
6	FR6623ZZ	m2	Subministrament i plantació de conjunt de plantes arbustives, subarbustives, vivaces, herbàcies, graminies i entapissants per naturalització de parterre vegetat segons plànols de plantació a definir i validar en obra per la DF. Planta de primera qualitat segons NTJ, en contenidor o alveol forestal amb densitat i format segons plànols de plantació, amb mitjans manuals. Inclou el llaurat previ del terreny, la distribució de la planta, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperflat, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la	81,72	90,000	7.354,80

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 18

7	FR6623RZ	m	recepció de l'obra. (P - 40)	50,10	4,000	200,40
8	FR3SE212	m2	Subministrament i plantació de planta enfiladissa empelmada tipus Vitis vinifera, Rosa canina, Parthenocisus quinquefolia, Hedera helix o Lonicera implexa amb pa de terra o contenidor de 1a qualitat segons NTJ, seleccionat a viver i validat per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Obertura del clot de plantació i substitució per substrats de jardineria. Inclou el subministrament i col·locació de tutor de fusta, clavats en el fons del forat de plantació, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'olla de reg i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra. Densitat de plantació segons DT i DF (P - 38)	6,25	90,000	562,50

TOTAL Carpeta (1) 01.01.01.09.04 10.526,86

Obra	01	Pressupost CB PENEDES
Capítol	01	NODES
Subcapítol	01	Nodes simples
Carpeta	09	Node simple 9
Carpeta (1)	05	Elements i mobiliari urbà

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FQT2B1ZZ	u	Pèrgola de 9,3m2 de superfície i 3,86 m d'alçària, amb umbracle de llistons metàl·lics, estructura de suport acer galvanitzat i pintat, muntada i col·locada sobre daus de formigó (P - 31)	7.269,61	1,000	7.269,61
2	FQT2B1RZ	m	Estructura de perfils d'acer galvanitzat i pintat per a suport d'enfiladisses, muntada i col·locada sobre daus de formigó, tot segons DT i DF. (P - 26)	462,95	3,800	1.759,21
3	FQT2B1WZ	u	Subministrament i instal·lació de panell informatiu de planxa d'acer galvanitzat i vinil, de dimensions i contingut segons DT i DF, inclosa l'estructura amb perfils d'acer galvanitzat i pintat, ancorada amb dau de formigó (P - 28)	883,67	1,000	883,67
4	FQ1310ZZ	u	Subministrament i col·locació d'element singular lúdic, petri de grans dimensions, segons DT i DF, col·locat fixat mecànicament a dau de formigó. (P - 22)	883,02	1,000	883,02

TOTAL Carpeta (1) 01.01.01.09.05 10.795,51

Obra	01	Pressupost CB PENEDES
Capítol	01	NODES
Subcapítol	01	Nodes simples
Carpeta	10	Node simple 10
Carpeta (1)	01	Treballs previs

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F22113L2	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió (P - 1)	0,71	200,000	142,00
2	F221C472	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 3)	5,53	60,000	331,80
3	F226120F	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM (P - 5)	8,12	60,000	487,20
4	F227T00F	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (P - 6)	1,96	200,000	392,00

EUR

PRESSUPOST

TOTAL	Carpeta (1)	01.01.01.10.01	1.353,00
--------------	--------------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost CB PENEDES
Capítol	01	NODES
Subcapítol	01	Nodes simples
Carpeta	10	Node simple 10
Carpeta (1)	02	Paviments

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	F921201J	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 10)	38,15	7,120	271,63
2	F9A1201J	m3	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (P - 11)	34,19	7,120	243,43

TOTAL	Carpeta (1)	01.01.01.10.02	515,06
--------------	--------------------	-----------------------	---------------

Obra	01	Pressupost CB PENEDES
Capítol	01	NODES
Subcapítol	01	Nodes simples
Carpeta	10	Node simple 10
Carpeta (1)	03	Murs

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	F222142A	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió (P - 4)	9,29	8,550	79,43
2	F4G3NO6Z	m	Mur de pedra seca, de 0,50m d'alçada i encastat al terreny 50cm, de 50cm d'ample, de pedra a escollir per la DF i dues cares vistes, assentada en sec (P - 8)	174,61	10,500	1.833,41
3	F4G3NOZL	m	Mur de blocs de terra compactada, tipus Tapiablock o equivalent, de 80cm d'ample i de 80cm d'alçada màxima, inclòs morter d'unió entre blocs, i seient amb llistons de fusta horitzontal de 10x3x200cm de fusta de pi massissa tractada a l'autoclau i amb tractament contra pintades, tot segons DT i DF. (P - 9)	638,26	6,000	3.829,56
4	F3Z113TZ	m2	Base de formigó HM-20 per a mur, de 30cm de cantell, inclòs capa de neteja i anivellament 15 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió (P - 7)	57,51	6,000	345,06
5	FD5A5FZZ	m	Formació de rasa de drenatge de profunditat 60 m i amplada de 50 cm, amb piconatge del fons i formació de pendents. Inclou l'excavació, la càrrega dels sobrants, subministrament de tub de drenatge ranurat de PE de 110 mm en cas necessari, embolcallat en totes direccions per una capa de gravetes reciclades segons plànols i làmina geotèxtil de 150 g/m2 amb doble solapament, inclou materials auxiliars i el reblert segons plànols amb reblert superior amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%) sense compactar (P - 16)	48,97	16,500	808,01

TOTAL	Carpeta (1)	01.01.01.10.03	6.895,47
--------------	--------------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost CB PENEDES
Capítol	01	NODES
Subcapítol	01	Nodes simples
Carpeta	10	Node simple 10
Carpeta (1)	04	Enjardinament

EUR

PRESSUPOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	F2213422	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 2)	4,67	22,500	105,08
2	FR3P2211	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 32)	44,20	22,500	994,50
3	FRZ2YA33	u	Aspratge quàdruple d'arbre mitjançant 4 rols de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 4 abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 46)	85,89	2,000	171,78
4	FR451R2A	u	Subministrament d'arbre autòcton singular tipus Acer Monspessulanum, Celtis Australis, Ficus Carica, Olea Europea var.sylvestris, Pinus Pinea, Prunus Dulcis, Quercus faginea, Quercus ilex rotundifolia o Quercus suber de perímetre segons DT i indicacions de la DF, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Inclou l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'olla de reg segons plànols i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra. (P - 34)	367,50	2,000	735,00
5	FR61225Z	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 36)	201,40	2,000	402,80
6	FR6623ZZ	m2	Subministrament i plantació de conjunt de plantes arbustives, subarbustives, vivaces, herbàcies, graminies i entapissants per naturalització de parterre vegetat segons plànols de plantació a definir i validar en obra per la DF. Planta de primera qualitat segons NTJ, en contenidor o alveol forestal amb densitat i format segons plànols de plantació, amb mitjans manuals. inclou el llaurat previ del terreny, la distribució de la planta, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfillat, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra. (P - 40)	81,72	90,000	7.354,80
7	FR6623RZ	m	Subministrament i plantació de planta enfiladissa empelmada tipus Vitis vinifera, Rosa canina, Parthenocissus quinquefolia, Hedera helix o Lonicera implexa amb pa de terra o contenidor de 1a qualitat segons NTJ, seleccionat a viver i validat per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Obertura del clot de plantació i substitució per substrats de jardineria. Inclou el subministrament i col·locació de tutor de fusta, clavat en el fons del forat de plantació, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'olla de reg i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra. Densitat de plantació segons DT i DF (P - 38)	50,10	4,000	200,40
8	FR3SE212	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel, escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm (P - 33)	6,25	90,000	562,50
9	FR451R2Z	u	Formació de bosquet amb una agrupació mínima de 6 arbres planifolis autòctons singulars, de perímetre segons DT i indicacions de la DF, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Inclou l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'olla de reg segons plànols i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra, inclòs la plantació amb excavació de clot de plantació, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. (P - 35)	2.573,54	1,000	2.573,54

TOTAL	Carpeta (1)	01.01.01.10.04	13.100,40
--------------	--------------------	-----------------------	------------------

Obra	01	Pressupost CB PENEDES
------	----	-----------------------

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 21

Capítol	01	NODES
Subcapítol	01	Nodes simples
Carpeta	10	Node simple 10
Carpeta (1)	05	Elements i mobiliari urbà

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FQT2B1ZZ	u	Pèrgola de 9,3m2 de superfície i 3,86 m d'alçària, amb umbracle de llistons metàl·lics, estructura de suport acer galvanitzat i pintat, muntada i col·locada sobre daus de formigó (P - 31)	7.269,61	1,000	7.269,61
2	FQT2B1RZ	m	Estructura de perfils d'acer galvanitzat i pintat per a suport d'enfiladisses, muntada i col·locada sobre daus de formigó, tot segons DT i DF. (P - 26)	462,95	3,800	1.759,21
3	FQT2B1WZ	u	Subministrament i instal·lació de panell informatiu de planxa d'acer galvanitzat i vinil, de dimensions i contingut segons DT i DF, inclosa l'estructura amb perfils d'acer galvanitzat i pintat, ancorada amb dau de formigó (P - 28)	883,67	1,000	883,67
4	FQ1310ZZ	u	Subministrament i col·locació d'element singular lúdic, petri de grans dimensions, segons DT i DF, col·locat fixat mecànicament a dau de formigó. (P - 22)	883,02	1,000	883,02

TOTAL	Carpeta (1)	01.01.01.10.05	10.795,51
--------------	--------------------	-----------------------	------------------

Obra	01	Pressupost CB PENEDES
Capítol	01	NODES
Subcapítol	02	Nodes complets
Carpeta	03	Node complet 3
Carpeta (1)	01	Treballs previs

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F22113L2	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió (P - 1)	0,71	350,000	248,50
2	F221C472	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 3)	5,53	105,000	580,65
3	F226120F	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM (P - 5)	8,12	105,000	852,60
4	F227T00F	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (P - 6)	1,96	350,000	686,00

TOTAL	Carpeta (1)	01.01.02.03.01	2.367,75
--------------	--------------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost CB PENEDES
Capítol	01	NODES
Subcapítol	02	Nodes complets
Carpeta	03	Node complet 3
Carpeta (1)	02	Paviments

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F921201J	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 10)	38,15	15,100	576,07
2	F9A1201J	m3	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (P - 11)	34,19	15,100	516,27

TOTAL	Carpeta (1)	01.01.02.03.02	1.092,34
--------------	--------------------	-----------------------	-----------------

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 22

Obra	01	Pressupost CB PENEDES
Capítol	01	NODES
Subcapítol	02	Nodes complets
Carpeta	03	Node complet 3
Carpeta (1)	03	Murs

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F222142A	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió (P - 4)	9,29	17,750	164,90
2	F4G3NO6Z	m	Mur de pedra seca, de 0,50m d'alçada i encastat al terreny 50cm, de 50cm d'ample, de pedra a escollir per la DF i dues cares vistes, assentada en sec (P - 8)	174,61	21,500	3.754,12
3	F4G3NOZL	m	Mur de blocs de terra compactada, tipus Tapiablock o equivalent, de 80cm d'ample i de 80cm d'alçada màxima, inclòs morter d'unió entre blocs, i seient amb llistons de fusta horitzontal de 10x3x200cm de fusta de pi massissa tractada a l'autoclau i amb tractament contra pintades, tot segons DT i DF. (P - 9)	638,26	13,500	8.616,51
4	F3Z113TZ	m2	Base de formigó HM-20 per a mur, de 30cm de cantell, inclòs capa de neteja i anivellament 15 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió (P - 7)	57,51	13,500	776,39
5	FD5A5FZZ	m	Formació de rasa de drenatge de profunditat 60 m i amplada de 50 cm, amb piconatge del fons i formació de pendents. Inclou l'excavació, la càrrega dels sobrants, subministrament de tub de drenatge ranurat de PE de 110 mm en cas necessari, embolcallat en totes direccions per una capa de graves reciclades segons plànols i làmina geotèxtil de 150 g/m2 amb doble solapament, inclou materials auxiliars i el reblert segons plànols amb reblert superior amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%) sense compactar (P - 16)	48,97	35,000	1.713,95

TOTAL	Carpeta (1)	01.01.02.03.03	15.025,87
--------------	--------------------	-----------------------	------------------

Obra	01	Pressupost CB PENEDES
Capítol	01	NODES
Subcapítol	02	Nodes complets
Carpeta	03	Node complet 3
Carpeta (1)	04	Enjardinament

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2213422	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 2)	4,67	39,000	182,13
2	FR3P2211	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 32)	44,20	39,000	1.723,80
3	FRZ2YA33	u	Aspratge quàdruple d'arbre mitjançant 4 rols de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 4 abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 46)	85,89	3,000	257,67
4	FR451R2A	u	Subministrament d'arbre autòcton singular tipus Acer Monspessulanum, Celtis Australis, Ficus Carica, Olea Europea var.sylvestris, Pinus Pinea, Prunus Dulcis, Quercus faginea, Quercus ilex rotundifolia o Quercus suber de perímetre segons DT i indicacions de la DF, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Inclou l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'olla de reg segons plànols i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra. (P - 34)	367,50	3,000	1.102,50

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 23

5	FR61225Z	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 36)	201,40	3,000	604,20
6	FR6623ZZ	m2	Subministrament i plantació de conjunt de plantes arbustives, subarbustives, vivaces, herbàcies, graminies i entapissants per naturalització de parterre vegetat segons plànols de plantació a definir i validar en obra per la DF. Planta de primera qualitat segons NTJ, en contenidor o alveol forestal amb densitat i format segons plànols de plantació, amb mitjans manuals. Inclou el llaurat previ del terreny, la distribució de la planta, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperflat, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra. (P - 40)	81,72	156,000	12.748,32
7	FR6623RZ	m	Subministrament i plantació de planta enfiladissa empelmada tipus Vitis vinifera, Rosa canina, Parthenocisus quinquefolia, Hedera helix o Lonicera implexa amb pa de terra o contenidor de 1a qualitat segons NTJ, seleccionat a viver i validat per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Obertura del clot de plantació i substitució per substrats de jardineria. Inclou el subministrament i col·locació de tutor de fusta, clavat en el fons del forat de plantació, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'olla de reg i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra. Densitat de plantació segons DT i DF (P - 38)	50,10	4,000	200,40
8	FR3SE212	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel, escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm (P - 33)	6,25	156,000	975,00
9	FR451R2Z	u	Formació de bosquet amb una agrupació mínima de 6 arbres planifolis autòctons singulars, de perímetre segons DT i indicacions de la DF, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Inclou l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'olla de reg segons plànols i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra, inclòs la plantació amb excavació de clot de plantació, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. (P - 35)	2.573,54	1,000	2.573,54

TOTAL Carpeta (1) 01.01.02.03.04 20.367,56

Obra	01	Pressupost CB PENEDES
Capítol	01	NODES
Subcapítol	02	Nodes complets
Carpeta	03	Node complet 3
Carpeta (1)	05	Elements i mobiliari urbà

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FQT2B1ZQ	u	Pèrgola de 15,4m2 de superfície i 3,86 m d'alçària, amb umbracle de llistons metàl·lics, estructura de suport acer galvanitzat i pintat, muntada i col·locada sobre daus de formigó (P - 29)	12.347,54	1,000	12.347,54
2	FQT2B1RZ	m	Estructura de perfils d'acer galvanitzat i pintat per a suport d'enfiladisses, muntada i col·locada sobre daus de formigó, tot segons DT i DF. (P - 26)	462,95	3,800	1.759,21
3	FQT2B1SZ	u	Element per a aparcar bicicletes, muntat col·locada sobre daus de formigó, tot segons DT i DF. (P - 27)	641,75	1,000	641,75
4	FQT2B1WZ	u	Subministrament i instal·lació de panell informatiu de planxa d'acer galvanitzat i vinil, de dimensions i contingut segons DT i DF, inclosa l'estructura amb perfils d'acer galvanitzat i pintat, ancorada amb dau de formigó (P - 28)	883,67	1,000	883,67
5	FQ1310ZZ	u	Subministrament i col·locació d'element singular lúdic, petri de grans dimensions, segons DT i DF, col·locat fixat mecànicament a dau de formigó. (P - 22)	883,02	1,000	883,02

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 24

6	FQAEYBWY	u	Subministrament i instal·lació de conjunt de picnic format per taula i dos bancs de 1,50m de longitud, amb llistons de fusta de pi tractada a l'autoclau amb pintura contra pintades i estructura de perfils d'acer galvanitzats pintats, tot segons DT i indicacions de la DF, completament col·locat i muntat incloses fixacions, obra civil i fonamentació. (P - 24)	2.072,50	1,000	2.072,50
7	FN316X24	u	Subministrament i instal·lació de vàlvula de tall, segons DT i DF. (P - 19)	74,53	1,000	74,53
8	FJM1MEU3	u	Subministrament i col·locació d'arqueta de 40x40cm, amb tapa registrable amb el distintiu de "font", inclòs excavació, reblert i càrrega de materials sobrers. (P - 18)	255,26	1,000	255,26
9	FD7F73B5	u	Reconnexió a xarxa d'abastament i de desguàs. (P - 17)	596,50	1,000	596,50
10	FQ31U0X3	u	Execució de font formada amb pedra seca, amb broc amb polsador temporitzat, de disseny tipus abeurador, tot segons DT i DF. (P - 23)	2.161,75	1,000	2.161,75

TOTAL Carpeta (1) 01.01.02.03.05 21.675,73

Obra	01	Pressupost CB PENEDES
Capítol	01	NODES
Subcapítol	02	Nodes complets
Carpeta	07	Node complet 7
Carpeta (1)	01	Treballs previs

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F22113L2	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió (P - 1)	0,71	350,000	248,50
2	F221C472	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 3)	5,53	105,000	580,65
3	F226120F	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM (P - 5)	8,12	105,000	852,60
4	F227T00F	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (P - 6)	1,96	350,000	686,00

TOTAL Carpeta (1) 01.01.02.07.01 2.367,75

Obra	01	Pressupost CB PENEDES
Capítol	01	NODES
Subcapítol	02	Nodes complets
Carpeta	07	Node complet 7
Carpeta (1)	02	Paviments

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F921201J	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 10)	38,15	15,100	576,07
2	F9A1201J	m3	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (P - 11)	34,19	15,100	516,27

TOTAL Carpeta (1) 01.01.02.07.02 1.092,34

Obra	01	Pressupost CB PENEDES
Capítol	01	NODES
Subcapítol	02	Nodes complets
Carpeta	07	Node complet 7
Carpeta (1)	03	Murs

EUR

PRESSUPOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 F222142A	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió (P - 4)	9,29	17,750	164,90
2 F4G3NO6Z	m	Mur de pedra seca, de 0,50m d'alçada i encastat al terreny 50cm, de 50cm d'ample, de pedra a escollir per la DF i dues cares vistes, assentada en sec (P - 8)	174,61	21,500	3.754,12
3 F4G3NOZL	m	Mur de blocs de terra compactada, tipus Tapiablock o equivalent, de 80cm d'ample i de 80cm d'alçada màxima, inclòs morter d'unió entre blocs, i seient amb llistons de fusta horitzontal de 10x3x200cm de fusta de pi massissa tractada a l'autoclau i amb tractament contra pintades, tot segons DT i DF. (P - 9)	638,26	13,500	8.616,51
4 F3Z113TZ	m2	Base de formigó HM-20 per a mur, de 30cm de cantell, inclòs capa de neteja i anivellament 15 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió (P - 7)	57,51	13,500	776,39
5 FD5A5FZZ	m	Formació de rasa de drenatge de profunditat 60 m i amplada de 50 cm, amb piconatge del fons i formació de pendents. Inclou l'excavació, la càrrega dels sobrants, subministrament de tub de drenatge ranurat de PE de 110 mm en cas necessari, embolcallat en totes direccions per una capa de grava reciclada segons plànols i làmina geotèxtil de 150 g/m2 amb doble solapament, inclou materials auxiliars i el reblert segons plànols amb reblert superior amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%) sense compactar (P - 16)	48,97	35,000	1.713,95
TOTAL	Carpeta (1)	01.01.02.07.03			15.025,87

Obra	01	Pressupost CB PENEDES
Capítol	01	NODES
Subcapítol	02	Nodes complets
Carpeta	07	Node complet 7
Carpeta (1)	04	Enjardinament

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 F2213422	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 2)	4,67	39,000	182,13
2 FR3P2211	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 32)	44,20	39,000	1.723,80
3 FRZ2YA33	u	Aspratge quàdruple d'arbre mitjançant 4 rols de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavats al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 4 abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 46)	85,89	3,000	257,67
4 FR451R2A	u	Subministrament d'arbre autòcton singular tipus Acer Monspessulanum, Celtis Australis, Ficus Carica, Olea Europea var.sylvestris, Pinus Pinea, Prunus Dulcis, Quercus fagínea, Quercus ilex rotundifolia o Quercus suber de perímetre segons DT i indicacions de la DF, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Inclou l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'olla de reg segons plànols i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra. (P - 34)	367,50	3,000	1.102,50
5 FR61225Z	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 36)	201,40	3,000	604,20

EUR

PRESSUPOST

6 FR6623ZZ	m2	Subministrament i plantació de conjunt de plantes arbustives, subarbustives, vivaces, herbàcies, graminies i entapissants per naturalització de parterre vegetat segons plànols de plantació a definir i validar en obra per la DF. Planta de primera qualitat segons NTJ, en contenidor o alveol forestal amb densitat i format segons plànols de plantació, amb mitjans manuals. Inclou el llaurat previ del terreny, la distribució de la planta, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperflat, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra. (P - 40)	81,72	156,000	12.748,32
7 FR6623RZ	m	Subministrament i plantació de planta enfiladissa empelmada tipus Vitis vinífera, Rosa canina, Parthenocisus quinquefolia, Hedera helix o Lonicera implexa amb pa de terra o contenidor de 1a qualitat segons NTJ, seleccionat a viver i validat per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Obertura del clot de plantació i substitució per substrats de jardineria. Inclou el subministrament i col·locació de tutor de fusta, clavats en el fons del forat de plantació, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'olla de reg i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra. Densitat de plantació segons DT i DF (P - 38)	50,10	4,000	200,40
8 FR3SE212	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel, escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm (P - 33)	6,25	156,000	975,00
9 FR451R2Z	u	Formació de bosquet amb una agrupació mínima de 6 arbres planifolis autòctons singulars, de perímetre segons DT i indicacions de la DF, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Inclou l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'olla de reg segons plànols i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra, inclòs la plantació amb excavació de clot de plantació, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. (P - 35)	2.573,54	1,000	2.573,54
TOTAL	Carpeta (1)	01.01.02.07.04			20.367,56

Obra	01	Pressupost CB PENEDES
Capítol	01	NODES
Subcapítol	02	Nodes complets
Carpeta	07	Node complet 7
Carpeta (1)	05	Elements i mobiliari urbà

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FQT2B1ZQ	u	Pèrgola de 15,4m2 de superfície i 3,86 m d'alçada, amb umbracle de llistons metàl·lics, estructura de suport acer galvanitzat i pintat, muntada i col·locada sobre daus de formigó (P - 29)	12.347,54	1,000	12.347,54
2 FQT2B1RZ	m	Estructura de perfils d'acer galvanitzat i pintat per a suport d'enfiladisses, muntada i col·locada sobre daus de formigó, tot segons DT i DF. (P - 26)	462,95	3,800	1.759,21
3 FQT2B1SZ	u	Element per a aparcar bicicletes, muntat col·locada sobre daus de formigó, tot segons DT i DF. (P - 27)	641,75	1,000	641,75
4 FQT2B1WZ	u	Subministrament i instal·lació de panell informatiu de planxa d'acer galvanitzat i vinil, de dimensions i contingut segons DT i DF, inclosa l'estructura amb perfils d'acer galvanitzat i pintat, ancorada amb dau de formigó (P - 28)	883,67	1,000	883,67
5 FQ1310ZZ	u	Subministrament i col·locació d'element singular lúdic, petri de grans dimensions, segons DT i DF, col·locat fixat mecànicament a dau de formigó. (P - 22)	883,02	1,000	883,02
6 FQAEYBWY	u	Subministrament i instal·lació de conjunt de picnic format per taula i dos bancs de 1,50m de longitud, amb llistons de fusta de pi tractada a l'autoclau amb pintura contra pintades i estructura de perfils d'acer galvanitzats pintats, tot segons DT i indicacions de la DF, completament col·locat i muntat incloses fixacions, obra civil i fonamentació. (P - 24)	2.072,50	1,000	2.072,50

EUR

PRESSUPOST

TOTAL Carpeta (1) 01.01.02.07.05 18.587,69

Obra	01	Pressupost CB PENEDES
Capítol	01	NODES
Subcapítol	02	Nodes complets
Carpeta	11	Node complet 11
Carpeta (1)	01	Treballs previs

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F22113L2	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió (P - 1)	0,71	350,000	248,50
2	F221C472	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 3)	5,53	105,000	580,65
3	F226120F	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM (P - 5)	8,12	105,000	852,60
4	F227T00F	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (P - 6)	1,96	350,000	686,00

TOTAL Carpeta (1) 01.01.02.11.01 2.367,75

Obra	01	Pressupost CB PENEDES
Capítol	01	NODES
Subcapítol	02	Nodes complets
Carpeta	11	Node complet 11
Carpeta (1)	02	Paviments

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F921201J	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 10)	38,15	15,100	576,07
2	F9A1201J	m3	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (P - 11)	34,19	15,100	516,27

TOTAL Carpeta (1) 01.01.02.11.02 1.092,34

Obra	01	Pressupost CB PENEDES
Capítol	01	NODES
Subcapítol	02	Nodes complets
Carpeta	11	Node complet 11
Carpeta (1)	03	Murs

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F222142A	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió (P - 4)	9,29	17,750	164,90
2	F4G3NO6Z	m	Mur de pedra seca, de 0,50m d'alçada i encastat al terreny 50cm, de 50cm d'ample, de pedra a escollir per la DF i dues cares vistes, assentada en sec (P - 8)	174,61	21,500	3.754,12
3	F4G3NOZL	m	Mur de blocs de terra compactada, tipus Tapiablock o equivalent, de 80cm d'ample i de 80cm d'alçada màxima, inclòs morter d'unió entre blocs, i seient amb llistons de fusta horitzontal de 10x3x200cm de fusta de pi massissa tractada a l'autoclau i amb tractament contra pintades, tot segons DT i DF. (P - 9)	638,26	13,500	8.616,51
4	F3Z113TZ	m2	Base de formigó HM-20 per a mur, de 30cm de cantell, inclòs capa de neteja i anivellament 15 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una	57,51	13,500	776,39

EUR

PRESSUPOST

5	FD5A5FZZ	m	dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió (P - 7)	48,97	35,000	1.713,95
Formació de rasa de drenatge de profunditat 60 m i amplada de 50 cm, amb piconatge del fons i formació de pendents. Inclou l'excavació, la càrrega dels sobrants, subministrament de tub de drenatge ranurat de PE de 110 mm en cas necessari, embolcallat en totes direccions per una capa de grava reciclada segons plànols i làmina geotèxtil de 150 g/m2 amb doble solapament, inclou materials auxiliars i el reblert segons plànols amb reblert superior amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%) sense compactar (P - 16)						

TOTAL Carpeta (1) 01.01.02.11.03 15.025,87

Obra	01	Pressupost CB PENEDES
Capítol	01	NODES
Subcapítol	02	Nodes complets
Carpeta	11	Node complet 11
Carpeta (1)	04	Enjardinament

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F2213422	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 2)	4,67	39,000	182,13
2	FR3P2211	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 32)	44,20	39,000	1.723,80
3	FRZ2YA33	u	Aspratge quàdruple d'arbre mitjançant 4 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 4 abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 46)	85,89	3,000	257,67
4	FR451R2A	u	Subministrament d'arbre autòcton singular tipus Acer Monspessulanum, Celtis Australis, Ficus Carica, Olea Europea var.sylvestris, Pinus Pinea, Prunus Dulcis, Quercus faginea, Quercus ilex rotundifolia o Quercus suber de perímetre segons DT i indicacions de la DF, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Inclou l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'olla de reg segons plànols i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra. (P - 34)	367,50	3,000	1.102,50
5	FR61225Z	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 36)	201,40	3,000	604,20
6	FR6623ZZ	m2	Subministrament i plantació de conjunt de plantes arbustives, subarbustives, vivaces, herbàcies, graminies i entapissants per naturalització de parterre vegetat segons plànols de plantació a definir i validar en obra per la DF. Planta de primera qualitat segons NTJ, en contenidor o alveol forestal amb densitat i format segons plànols de plantació, amb mitjans manuals. inclou el llaurat previ del terreny, la distribució de la planta, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperflat, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra. (P - 40)	81,72	156,000	12.748,32
7	FR6623RZ	m	Subministrament i plantació de planta enfiladissa empelmada tipus Vitis vinifera, Rosa canina, Parthenociscus quinquefolia, Hedera helix o Lonicera implexa amb pa de terra o contenidor de 1a qualitat segons NTJ, seleccionat a viver i validat per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Obertura del clot de plantació i substitució per substrats de jardineria. Inclou el subministrament i col·locació de tutor de fusta, clavat en el fons del forat de plantació, l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'olla de reg i el manteniment necessari fins a la recepció de	50,10	4,000	200,40

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 29

8	FR3SE212	m2	l'obra. Densitat de plantació segons DT i DF (P - 38) Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel, escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm (P - 33)	6,25	156,000	975,00
9	FR451R2Z	u	Formació de bosquet amb una agrupació mínima de 6 arbres planifolis autòctons singulars, de perímetre segons DT i indicacions de la DF, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Inclou l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'olla de reg segons plànols i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra, inclòs la plantació amb excavació de clot de plantació, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. (P - 35)	2.573,54	1,000	2.573,54

TOTAL	Carpeta (1)	01.01.02.11.04	20.367,56
--------------	--------------------	-----------------------	------------------

Obra	01	Pressupost CB PENEDES
Capítol	01	NODES
Subcapítol	02	Nodes complets
Carpeta	11	Node complet 11
Carpeta (1)	05	Elements i mobiliari urbà

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FQT2B1ZQ	u	Pèrgola de 15,4m2 de superfície i 3,86 m d'alçària, amb umbracle de llistons metàl·lics, estructura de suport acer galvanitzat i pintat, muntada i col·locada sobre daus de formigó (P - 29)	12.347,54	1,000	12.347,54
2	FQT2B1RZ	m	Estructura de perfils d'acer galvanitzat i pintat per a suport d'enfiladisses, muntada i col·locada sobre daus de formigó, tot segons DT i DF. (P - 26)	462,95	3,800	1.759,21
3	FQT2B1SZ	u	Element per a aparcar bicicletes, muntat col·locada sobre daus de formigó, tot segons DT i DF. (P - 27)	641,75	1,000	641,75
4	FQT2B1WZ	u	Subministrament i instal·lació de panell informatiu de planxa d'acer galvanitzat i vinil, de dimensions i contingut segons DT i DF, inclosa l'estructura amb perfils d'acer galvanitzat i pintat, ancorada amb dau de formigó (P - 28)	883,67	1,000	883,67
5	FQ1310ZZ	u	Subministrament i col·locació d'element singular lúdic, petri de grans dimensions, segons DT i DF, col·locat fixat mecànicament a dau de formigó. (P - 22)	883,02	1,000	883,02
6	FQAEYBWY	u	Subministrament i instal·lació de conjunt de pícnic format per taula i dos bancs de 1,50m de longitud, amb llistons de fusta de pi tractada a l'autoclaui amb pintura contra pintades i estructura de perfils d'acer galvanitzats pintats, tot segons DT i indicacions de la DF, completament col·locat i muntat incloses fixacions, obra civil i fonamentació. (P - 24)	2.072,50	1,000	2.072,50

TOTAL	Carpeta (1)	01.01.02.11.05	18.587,69
--------------	--------------------	-----------------------	------------------

Obra	01	Pressupost CB PENEDES
Capítol	02	TRAM - Renaturalització Eix 31
Subcapítol	01	Treballs previs

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F22113L2	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió (P - 1)	0,71	5.000,000	3.550,00
2	F221C472	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 3)	5,53	1.500,000	8.295,00
3	F226120F	m3	Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb	8,12	1.500,000	12.180,00

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 30

4	F227T00F	m2	una compactació del 95% del PM (P - 5) Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (P - 6)	1,96	5.000,000	9.800,00
5	P2242-IZLV	m2	Acabat i allisada de talussos, amb mitjans manuals i mecànics (P - 51)	3,91	1.600,000	6.256,00

TOTAL	Subcapítol	01.02.01	40.081,00
--------------	-------------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost CB PENEDES
Capítol	02	TRAM - Renaturalització Eix 31
Subcapítol	02	Eix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR451R2A	u	Subministrament d'arbre autòcton singular tipus Acer Monspessulanum, Celtis Australis, Ficus Carica, Olea Europea var.sylvestris, Pinus Pinea, Prunus Dulcis, Quercus faginea, Quercus ilex rotundifolia o Quercus suber de perímetre segons DT i indicacions de la DF, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ, seleccionat a viver per la D.F. i en garantia durant el primer any, inclou l'aplec provisional en cas necessari. Inclou l'ajust de la subjecció i l'adreçament, l'atacat, la formació d'olla de reg segons plànols i el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra. (P - 34)	367,50	23,000	8.452,50
2	FRZ2YA33	u	Aspratge quàdruple d'arbre mitjançant 4 rolls de fusta de pi tractada en autoclaui de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavats al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 4 abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 46)	85,89	23,000	1.975,47
3	FR61225Z	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 36)	201,40	23,000	4.632,20
4	FR6623SZ	m2	Subministrament i plantació de subarbustives, vivaces, herbàcies, graminies i entapissants per renaturalització de talús segons plànols de plantació a definir i validar en obra per la DF. Planta de primera qualitat segons NTJ, en alveol forestal de 300cc, i a raó de 9 per m2 amb mitjans manuals. inclou el llaurat previ del terreny, la distribució de la planta, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra. (P - 39)	46,07	1.503,000	69.243,21
5	FRI33452	m2	Manta orgànica tipus 100% coco, de densitat aproximada 400 g/m2, col·locada en un terreny preparat amb un pendent aproximat del 50 % i amb una llargària de talús de 4 a 10 m, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma d'U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una densitat de 2 u/m2 i amb part proporcional de rasa superior de fixació (P - 45)	5,69	1.503,000	8.552,07
6	FR6623BZ	m2	Subministrament i plantació de conjunt de plantes arbustives, subarbustives, vivaces, herbàcies, graminies i entapissants per renaturalització de cuneta vegetada segons plànols de plantació a definir i validar en obra per la DF. Planta de primera qualitat segons NTJ, en contenidor o alveol forestal amb densitat i format segons plànols de plantació, amb mitjans manuals. inclou el llaurat previ del terreny, la distribució de la planta, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperfilat, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra. (P - 37)	57,92	3.158,000	182.911,36
7	FR3P2211	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 32)	44,20	789,500	34.895,90
8	F9A1201J	m3	Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (P - 11)	34,19	652,500	22.308,98

EUR

PRESSUPOST

TOTAL	Subcapítol	01.02.02	332.971,69
--------------	-------------------	-----------------	-------------------

Obra	01	Pressupost CB PENEDES
Capítol	02	TRAM - Renaturalització Eix 31
Subcapítol	03	Punts d'interès paisatgístic

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 F222142A	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió (P - 4)	9,29	7,650	71,07
2 F4G3NO6Z	m	Mur de pedra seca, de 0,50m d'alçada i encastat al terreny 50cm, de 50cm d'ample, de pedra a escollir per la DF i dues cares vistes, assentada en sec (P - 8)	174,61	7,500	1.309,58
3 F4G3NOZL	m	Mur de blocs de terra compactada, tipus Tapiablock o equivalent, de 80cm d'ample i de 80cm d'alçada màxima, inclòs morter d'unió entre blocs, i seient amb llistons de fusta horitzontal de 10x3x200cm de fusta de pi massissa tractada a l'autoclau i amb tractament contra pintades, tot segons DT i DF. (P - 9)	638,26	12,000	7.659,12
4 F3Z113TZ	m2	Base de formigó HM-20 per a mur, de 30cm de cantell, inclòs capa de neteja i anivellament 15 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió (P - 7)	57,51	12,000	690,12
5 F2213422	m3	Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 2)	4,67	10,875	50,79
6 FR3P2211	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 32)	44,20	10,875	480,68
7 FR6623ZZ	m2	Subministrament i plantació de conjunt de plantes arbustives, subarbustives, vivaces, herbàcies, graminies i entapissants per naturalització de parterre vegetat segons plànols de plantació a definir i validar en obra per la DF. Planta de primera qualitat segons NTJ, en contenidor o alveol forestal amb densitat i format segons plànols de plantació, amb mitjans manuals. Inclou el llaurat previ del terreny, la distribució de la planta, l'obertura del clot, la formació de l'olla de reg, el reperflat, el manteniment i senyalització de nova plantació fins a la recepció de l'obra. (P - 40)	81,72	43,500	3.554,82
8 FR3SE212	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel, escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm (P - 33)	6,25	43,500	271,88
9 FD5A5FZZ	m	Formació de rasa de drenatge de profunditat 60 m i amplada de 50 cm, amb piconatge del fons i formació de pendents. Inclou l'excavació, la càrrega dels sobrants, subministrament de tub de drenatge ranurat de PE de 110 mm en cas necessari, embolcallat en totes direccions per una capa de graves reciclades segons plànols i làmina geotèxtil de 150 g/m2 amb doble solapament, inclou materials auxiliars i el reblert segons plànols amb reblert superior amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%) sense compactar (P - 16)	48,97	19,500	954,92

TOTAL	Subcapítol	01.02.03	15.042,98
--------------	-------------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost CB PENEDES
Capítol	03	SENYALITZACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 GBBZ3010	m	Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a senyals de trànsit, col·locada (P - 49)	27,52	51,000	1.403,52
2 GBBZA0Z1	u	Base d'alumini per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 76 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb	221,11	17,000	3.758,87

EUR

PRESSUPOST

3 GBBYM8J8	u	4 perns roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i formigonament del dau (P - 50)	45,33	17,000	770,61
4 GB92U003	u	Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, i càrrega del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge roscats, segons plànols, totalment acabada (P - 48)	72,91	3,000	218,73
5 FBB2B5Z1	u	Suport de fusta de pi de secció circular de 120mm i 3000mm d'alçada, amb tractament per a exterior segons norma UNE-EN 335 per a suport de senyalització vertical. Encastat a base de formigó. (P - 47)	43,35	4,000	173,40
6 FBB2B5Z2	u	Placa de panell de senyalització d'orientació de 390x130mm d'alumini anoditzat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament (P - 12)	80,39	27,000	2.170,53
7 FBB2B5Z3	u	Placa de panell de senyalització d'orientació de 500x225mm d'alumini anoditzat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament (P - 13)	88,47	4,000	353,88
8 FBB2B5Z4	u	Placa de panell de senyalització d'orientació de 500x130mm d'alumini anoditzat, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament (P - 14)	75,77	2,000	151,54

TOTAL	Capítol	01.03	9.001,08
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra	01	Pressupost CB PENEDES
Capítol	04	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P2R3-HIGV	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (P - 52)	3,54	297,000	1.051,38
2 FPA90AMB	u	Gestió de residus d'obra nova. part proporcional de certificats de gestió de residus i factures acreditatives de despeses complementàries, segons estudi de gestió de residus. (P - 20)	283,73	1,000	283,73

TOTAL	Capítol	01.04	1.335,11
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra	01	Pressupost CB PENEDES
Capítol	05	VARIS ENJARDINAMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FRE613ZZ	u	Manteniment anual integral d'arbrat amb reg periòdic de profunditat segons necessitats, inclou la reposició i recol·locació de les brides i els tutors i els tractaments fitosanitaris necessaris ecològics. Inclou els materials de jardineria, les eines, la maquinària, els vehicles i els elements de seguretat necessaris per al manteniment total. Inclou el reg amb cuba i màniga i el transport de les restes vegetals a instal·lació autoritzada de gestió de residus (P - 44)	29,50	48,000	1.416,00
2 FRE61300	m2	Manteniment anual integral d'arbrat, entapissant o herbàcia sense manta antierbes. Inclou els regs necessaris, les escardes, l'adobat, els tractaments fitosanitaris, l'esporga i la reposició. (P - 41)	9,18	4.389,500	40.295,61
3 FRE613RR	u	Anàlisi estàndard de terra vegetal d'aportació o sol de terreny existent (determinació del rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontinua, anàlisi del PH (en H2O 1:2,5), anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama, anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat), anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Ca, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III) (P - 42)	271,43	2,000	542,86

EUR

PRESSUPOST

4	FRE613SR	u	Anàlisi estàndard de permeabilitat de terreny existent amb creació de cala i ompliment d'aigua i mesurament de velocitat d'infiltració. (P - 43)	236,25	4,000	945,00
5	FQBAY01Z	u	Protecció d'arbre >=35 cm de diàmetre, format per taulers de fusta de pi tractada fins a 2 m d'alçària col·locats sobre el tronc amb proteccions de poliestirè de 10x10x5mm, lligats amb filferro d'1,3 mm de gruix (P - 25)	59,64	30,000	1.789,20

TOTAL	Capítol	01.05				44.988,67
--------------	----------------	--------------	--	--	--	------------------

Obra 01 Pressupost CB PENEDES
 Capítol 06 VARIS ELEMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FQREPA	u	Punt d'autoreparació compacte de bicicletes apte per a exterior. Compta amb suport per a bicicletes, inflador i joc d'eines antivandàlic. Logotipat i pintat a demanda. Totalment instal·lat, inclòs base de formigó. (P - 21)	2.056,32	1,000	2.056,32
2	FQT2B1ZW	u	Estudi amb el càlcul i el dimensionament de l'estructura de la pèrgola, signat per un tècnic competent. (P - 30)	3.675,00	1,000	3.675,00

TOTAL	Capítol	01.06				5.731,32
--------------	----------------	--------------	--	--	--	-----------------

Obra 01 Pressupost CB PENEDES
 Capítol 07 SEGURETAT I SALUT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	XPA9F1SS	pa	Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra (P - 0)	8.877,54	1,000	8.877,54

TOTAL	Capítol	01.07				8.877,54
--------------	----------------	--------------	--	--	--	-----------------

EUR

DOCUMENT N°4. PRESSUPOST

06. RESUM DEL PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 4: Carpeta			Import
Carpeta	01.01.01.01	Node simple 1	32.659,44
Carpeta	01.01.01.02	Node simple 2	30.085,90
Carpeta	01.01.01.04	Node simple 4	30.085,90
Carpeta	01.01.01.05	Node simple 5	30.085,90
Carpeta	01.01.01.06	Node simple 6	30.085,90
Carpeta	01.01.01.08	Node simple 8	30.085,90
Carpeta	01.01.01.09	Node simple 9	30.085,90
Carpeta	01.01.01.10	Node simple 10	32.659,44
Subcapítol	01.01.01	Nodes simples	245.834,28
Carpeta	01.01.02.03	Node complet 3	60.529,25
Carpeta	01.01.02.07	Node complet 7	57.441,21
Carpeta	01.01.02.11	Node complet 11	57.441,21
Subcapítol	01.01.02	Nodes complets	175.411,67
			421.245,95

NIVELL 3: Subcapítol			Import
Subcapítol	01.01.01	Nodes simples	245.834,28
Subcapítol	01.01.02	Nodes complets	175.411,67
Capítol	01.01	NODES	421.245,95
Subcapítol	01.02.01	Treballs previs	40.081,00
Subcapítol	01.02.02	Eix	332.971,69
Subcapítol	01.02.03	Punts d'interès paisatgístic	15.042,98
Capítol	01.02	TRAM - Renaturalització Eix 31	388.095,67
			809.341,62

NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.01	NODES	421.245,95
Capítol	01.02	TRAM - Renaturalització Eix 31	388.095,67
Capítol	01.03	SENYALITZACIÓ	9.001,08
Capítol	01.04	GESTIÓ DE RESIDUS	1.335,11
Capítol	01.05	VARIS ENJARDINAMENT	44.988,67
Capítol	01.06	VARIS ELEMENTS	5.731,32
Capítol	01.07	SEGURETAT I SALUT	8.877,54
Obra	01	Pressupost CB PENEDÈS	879.275,34
			879.275,34

NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost CB PENEDÈS	879.275,34
			879.275,34

euros

DOCUMENT Nº4. PRESSUPOST
07. ÚLTIM FULL DEL PRESSUPOST

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	879.275,34
13 % Despeses Generals SOBRE 879.275,34.....	114.305,79
6 % Benefici Industrial SOBRE 879.275,34.....	52.756,52

Subtotal 1.046.337,65

21 % IVA SOBRE 1.046.337,65..... 219.730,91

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 1.266.068,56

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(UN MILIÓ DOS-CENTS SEIXANTA-SIS MIL SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

Barcelona, agost de 2024
Els autors del projecte,

